



OFERTA COMERCIAL

Club Pilates Collado Villalba

Proyecto de reforma integral para la apertura de un nuevo centro Club Pilates.
Construcción llave en mano a cargo de FIT HOME.

FECHA
Julio 2026

PRESUPUESTO ELABORADO POR
FIT HOME · Construcción de espacios fitness

PRESENTACIÓN

Una constructora especializada en espacios fitness

FIT HOME es una constructora especializada en retail, con más de 10 años de experiencia y cobertura nacional. Somos especialistas en proyectos de fitness, trabajando de forma recurrente para Club Pilates y otras marcas de referencia del sector.

32

CAPÍTULOS DE OBRA

135

PARTIDAS DE OBRA



DETALLE DE LA OFERTA

Presupuesto de ejecución (base imponible, exento de IVA)	149.829,65 €
IVA (21%)	31.464,23 €
TOTAL OFERTA	181.293,88 €

Importes expresados en euros. El desglose completo de capítulos y partidas que sustenta este importe se incluye a continuación, en el presupuesto detallado.

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
01	Capítulo		TRABAJOS PREVIOS							1	9,506.18	9,506.18
01.02	Partida	m2	DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA							25.740	49.50	1,274.13
			M2. Levantado de carpintería metálica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas, vidrios y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros y carga al contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.									
				FACHADA PPAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				ACCESO ACTUAL	1	6.03	0.00	3.00	18.09			
					1	2.55	0.00	3.00	7.65			
									01.02	25.740	49.50	1,274.13
01.03	Partida	m2	LEVANTADO DE PUERTA INTERIOR							7.560	17.00	128.52
			Levantado de puerta interior de madera, con medios manuales, sin deteriorar el paramento al que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.									
				ENTREPLANTA	4	0.90	0.00	2.10	7.56			
									01.03	7.560	17.00	128.52
01.04	Partida	m2	LEVANTADO DE REVESTIMIENTO MADERA							43.000	12.85	552.55
			Levantado de revestimiento de madera clavada sobre rastreles en paramentos interiores, con medios manuales, sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento, y carga manual sobre camión o contenedor.									
				FACHADA PPAL	1	42.78	0.00	0.00	42.78			
				A DESCONTAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				HUECOS	-1	15.34	0.00	0.00	-15.34			
					-1	7.68	0.00	0.00	-7.68			
				FACHDA LATERAL	1	43.72	0.00	0.00	43.72			
				A DESCONTAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				HUECOS	-1	15.43	0.00	0.00	-15.43			
					-1	5.05	0.00	0.00	-5.05			
									01.04	43.000	12.85	552.55
01.05	Partida	m2	DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA Y TRASDOSADOS							146.949	14.75	2,167.50
			M2. Demolición de tabiques de ladrillo y/o pladur, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros con carga al contenedor, sin transporte al vertedero y con parte proporcional de medios auxiliares. Medición de superficie realmente ejecutada.									
				PLANTA BAJA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				TRASDOSADOS	1	12.75	0.00	3.05	38.89			
					1	3.80	0.00	3.05	11.59			
					1	11.78	0.00	3.05	35.93			

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
				TABIQUES	1	8.10	0.00	3.05	24.71			
					1	6.53	0.00	3.05	19.92			
					2	2.61	0.00	3.05	15.92			
									01.05	146.949	14.75	2,167.50
01.06	Partida	m2	DESMONTAJE DIVISIONES MADERA							40.170	14.00	562.38
			Ratirada de diivisiones de paneles de aglomerado a base de fibras de madera y de sus estructuras de fijación, incluso retirada de escombros a pie de carga, carga y transporte a vertedero con p.p de medios auxiliares. Todo ello según pliego de condiciones particulares del proyecto									
				BOXES PB	6	3.45	0.00	1.20	24.84			
				MOSTRADORES	1	5.12	0.00	1.50	7.68			
					1	5.10	0.00	1.50	7.65			
					0	0.00	0.00	0.00	0.00			
									01.06	40.170	14.00	562.38
01.07	Partida	m2	DEMOLICION DE FALSO TECHO REGISTRABLE							50.560	9.10	460.10
			Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, situado a una altura menor de 4 m, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que se sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.									
				PLANTA BAJA	1	50.56	0.00	0.00	50.56			
									01.07	50.560	9.10	460.10
01.15	Partida	u	CONTENEDORES 6 M3							10.000	315.50	3,155.00
			Ud. Contenedor al servicio de la obra, incluso transporte, retirada y tasas de vertido e impuestos de la CM. Gestión del certificado de residuos.									
				TOTAL	10	0.00	0.00	0.00	10.00			
									01.15	10.000	315.50	3,155.00
01.20	Partida	u	DESMONTAJE UNIDAD DE CLIMATIZACION							1.000	275.00	275.00
			Desmontaje de unidad interior de sistema de aire acondicionado, de techo con distribución por conducto rectangular, de 100 kg de peso máximo, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.									
				TOTAL	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									01.20	1.000	275.00	275.00
01.21	Partida	u	DESMONTAJE CONDUCTOS, DIFUSORES Y REJILLASCLIMATIZACION							1.000	415.00	415.00
			Desmontaje de instalación de aire acondicionado con conductos, en local u oficina de 100 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.									
				TOTAL	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									01.21	1.000	415.00	415.00
01.30	Partida	u	DESMONTAJE INSTALACION ELECTRICA							1.000	315.00	315.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 135 m² de superficie construida; con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.									
			TOTAL		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									01.30	1.000	315.00	315.00
01.40	Partida	u	DESMTAJE INSTALACION FONTANERIA Y SANEAMIENTO							1.000	150.00	150.00
			Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 50 m², desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.									
			TOTAL		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
					0	0.00	0.00	0.00	0.00			
									01.40	1.000	150.00	150.00
01.50	Partida		DESMTAJE SANITARIOS							2.000	25.50	51.00
			Desmontaje desanitarios (lavabo, inodoro, ducha, o vertedero) con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto, y carga manual sobre camión o contenedor.									
			ENTREPLANTA		0	0.00	0.00	0.00	0.00			
			ASEO 02		2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									01.50	2.000	25.50	51.00
									01	1	9,506.18	9,506.18
02	Capítulo		ALBAÑILERÍA							1	5,975.47	5,975.47
02.3	Partida	m2	BASE DE PAVIMENTO CON MORTERO AUTONIVELANTE							141.339	25.50	3,604.14
			Base para pavimento interior, espesor variable 4-8 cm, de mortero autonivelante, CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de agente filmógeno, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.									
			PLANTA BAJA TOTAL		1	131.41	0.00	0.00	131.41			
			ESCALERA HUELLAS		1	6.49	0.00	0.00	6.49			
			ESCALERA TABICAS		4	0.85	0.00	0.19	0.65			
					14	1.05	0.00	0.19	2.79			
									02.3	141.339	25.50	3,604.14
02.4	Partida	Ud	AYUDA ALBAÑILERIA INST.RED EVACUACION LOCAL							1.000	290.90	290.90

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de salubridad formada por: sistema de evacuación (bajantes interiores y exteriores de aguas pluviales y residuales, canalones, botes sifónicos, colectores suspendidos, sistemas de elevación, derivaciones individuales y cualquier otro elemento componente de la instalación), con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									02.4	1.000	290.90	290.90
02.5	Partida	Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA LOCAL							1.000	350.00	350.00
			Ayuda de albañilería a instalación de fontanería por local (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación, batería de contadores, grupo de presión, depósito, montantes, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de elementos comunes, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									02.5	1.000	350.00	350.00
02.6	Partida	Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD LOCAL							1.000	350.00	350.00
			Ayuda de albañilería a instalación de electricidad por local (con una superficie construida media de 90 m2) incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización de contadores, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. de elementos comunes, limpieza y medios auxiliares.		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									02.6	1.000	350.00	350.00
02.7	Partida	Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ILUMINACIÓN LOCAL							1.000	350.00	350.00
			Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación de apliques y luminarias para iluminación, con un grado de complejidad medio, en edificio de otros usos, incluida p/p de elementos comunes. Incluso material auxiliar para la correcta ejecución de los trabajos.		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									02.7	1.000	350.00	350.00
02.8	Partida	Ud	AYUDA ALBAÑILERÍA INST.CLIMATIZACION Y VENTILACION LOCAL							1.000	350.00	350.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres	
			Ayuda de albañilería a instalaciones de climatizacion y ventilacion por local (con una superficie construida media de 90 m2) y su parte correspondiente de zonas comunes, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.		1	0.00	0.00	0.00	1.00				
									02.8	1.000	350.00	350.00	
FFF010	Partida	m2	FACHADA DE UNA HOJA DE FABBRICA DE LADRILLO PARA REVESTIR							12.260	55.50	680.43	
			Fachada de una hoja, de 11,5 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x11,5x9 cm, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel de fábrica para revestir s...Ver más										
				FACHADA PPAL	1	9.97	0.00	0.00	9.97				
					1	2.29	0.00	0.00	2.29				
									FFF010	12.260	55.50	680.43	
									02	1	5,975.47	5,975.47	
03	Capítulo		TABIQUERIA DE PLADUR Y REFUERZOS PARAMENTOS VERTICALES								1	11,595.33	11,595.33
03.1	Partida	m2	TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 ST							19.965	40.90	816.57	
			m². Suministro y colocación, por empresa homologada, de tabique formado por 2 placas de cartón yeso de 15 mm STANDARD de la marca PLADUR, KNAUF o PLACOPLATRE, una a cada lado, con estructura interna de acero galvanizado de 70 mm de espesor con canales en suelo y techo, y montantes cada 40 cm de separación entre ellos. Se incluye , tratamiento de juntas, banda de estanqueidad y banda elástica de separación con el pavimento. Arriostrando a la estructura más cercana ó en su defecto a una estructura auxiliar también incluida, del mismo tipo de perfil que el propio Pladur. Totalmente terminado y listo para pintar. Medida la superficie ejecutada.										
			TIPO PLACA: Pladur N. Knauf ST. Placoplatre Standard BA.										
				VESTUARIOS	3	1.20	0.00	3.30	11.88				
				SALA	1	2.45	0.00	3.30	8.09				
									03.1	19.965	40.90	816.57	
03.2	Partida	m2	TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 MIXTO ST/HF							26.928	45.50	1,225.22	

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			m². Suministro y colocación, de tabique formado por 1 placa de cartón yeso de 15 mm HIDRÓFUGO y por 1 placa de cartón yeso de 15 mm STANDARD de la marca PLADUR, KNAUF o PLACOPLATRE, una a cada lado, con estructura interna de acero galvanizado de 70 mm de espesor con canales en el suelo y techo, y montantes cada 40 cm de separación entre ellos. Se incluye , tratamiento de juntas, banda de estanqueidad y banda elástica de separación con el pavimento. Totalmente terminado y listo para pintar. Medida la superficie ejecutada.									
			TIPO PLACA: Pladur WR+ST Knauf Impregnada+ST Placoplatre Placomarina PPM + Standard BA									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	2.54	0.00	3.30	8.38			
					1	5.62	0.00	3.30	18.55			
									03.2	26.928	45.50	1,225.22
03.3	Partida	m2	TRASDOSADO C/Y 15mm /400 ST							117.028	34.40	4,025.76
			m². Tradosado autoportante compuesto por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada perimetral de 48 mm y montantes de 46 mm, a 40 cm entre ejes y canales, 1 placa de cartón-yeso pladur N o similar (aprobado por la D.T.), de 15 mm de espesor resistente al agua, atornillada a la estructura. Se incluye , tratamiento de juntas, banda de estanqueidad y banda elástica de separación con el pavimento. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de elementos de fijación, cubrejuntas, mermas y roturas, p.p. refuerzo madera y limpieza. Construido según normas MV-201 y NTE/PTL y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.									
			TIPO PLACA: Pladur N. Knauf ST. Placoplatre Standard BA.									
				PLANTA BAJA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				RECEPCION	1	1.55	0.00	3.30	5.12			
					1	2.90	0.00	3.30	9.57			
				ZONA COMUN	1	2.52	0.00	3.30	8.32			
				SALA	1	2.07	0.00	3.30	6.83			
					1	3.67	0.00	3.30	12.11			
				ARMARIO	1	3.28	0.00	3.30	10.82			
				ESCALERA	1	8.43	0.00	5.20	43.84			
				ENTREPLANTA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				DISTRIBUIDOR	1	8.17	0.00	2.50	20.43			
									03.3	117.028	34.40	4,025.76
03.4	Partida	m2	TRASDOSADO ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS							49.401	52.50	2,593.55

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales (según UNE-EN 14195:2015), con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes; y sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE-EN 520:2005+A1:2010) de 15 mm de espesor y como refuerzo un tablero de DM de 16 mm Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 o Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y medios auxiliares. Conforme a UNE 102043:2013 y ATEDY. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.									
				SALA GRUPAL ZONA 01	1	11.52	0.00	3.30	38.02			
				SALA GRUPAL ZONA 03	1	3.45	0.00	3.30	11.39			
									03.4	49.401	52.50	2,593.55
03.5	Partida	Ud	REFUERZO ESTRUCTURAL TABIQUE/TRASDOSADO DE PLADUR							12.000	49.75	597.00
			Refuerzo de madera de trasdosado y tabique compuesto por tablero de encofrar, sobre superficie de aluminio anclada a estructura autoportante de trasdosado o tabique.i/p.p. de medios auxiliares. Medida la unidad ejecutada.									
				REFORMERS	1	12.00	0.00	0.00	12.00			
									03.5	12.000	49.75	597.00
03.5.1	Partida	m2	TABIQUE ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS							26.565	65.00	1,726.73
			m². Suministro y colocación, de tabique formado por 2 placas de cartón yeso de 15 mm STANDARD de la marca PLADUR, KNAUF o PLACOPLATRE, una a cada lado, con estructura interna de acero galvanizado de 70 mm de espesor con canales en el suelo y techo, y montantes cada 40 cm de separación entre ellos, como refuerzo un tablero de DM de 16 mm. en zona de reformers. Se incluye , tratamiento de juntas, banda de estanqueidad y banda elástica de separación con el pavimento. Totalmente terminado y listo para pintar. Medida la superficie ejecutada.									
				SALA ZONA 02	1	8.05	0.00	3.30	26.57			
									03.5.1	26.565	65.00	1,726.73
03.6	Partida	Ud	REFUERZOS PARA COLGAR							6.000	40.50	243.00
			Ud. Refuerzo con tableros de DM para estanterías, accesorios, etc.									
				BARRAS ACCESIBLES	2	0.00	0.00	0.00	2.00			
				LAVABO	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
				ESTANTES VESTUARIOS	2	0.00	0.00	0.00	2.00			

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
				ASIENTO ACCESIBLE	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									03.6	6.000	40.50	243.00
03.3.1	Partida	m2	TRASDOSADO C/Y 15mm /400 HF							9.735	37.75	367.50
			m². Tradosado autoportante compuesto por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizada perimetral de 48 mm y montantes de 46 mm, a 40 cm entre ejes y canales, 1 placa de cartón-yeso pladur WR o similar (aprobado por la D.T.), de 15 mm de espesor resistente al agua, atornillada a la estructura. Se incluye , tratamiento de juntas, banda de estanqueidad y banda elástica de separación con el pavimento. Incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de elementos de fijación, cubrejuntas, mermas y roturas, p.p. refuerzo madera y limpieza. Construido según normas MV-201 y NTE/PTL y especificaciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.									
			TIPO PLACA: Pladur WR Knauf Impregnada Placoplatre Placomarina PPM									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	2.95	0.00	3.30	9.74			
									03.3.1	9.735	37.75	367.50
									03	1	11,595.33	11,595.33
04	Capítulo		FALSOS TECHOS							1	9,056.68	9,056.68
04.01	Partida	m2	FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO ST							131.650	40.50	5,331.83
			m². Suministro y construcción, por empresa homologada, de falso techo continuo formado por placas de cartón yeso de 15 mm, de la marca PLADUR, KNAUF o PLACOPLATRE, para altura mayor de 4 metros, con parte proporcional de subestructura metálica debido a la altura del local. Incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas, p.p. de encuentro con paramento y techo modular. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada.									
			TIPO PLACA: Pladur N. Kn Placoplatre Standard BA.auf ST.									
				RECEPCION	1	8.59	0.00	0.00	8.59			
					1	5.63	0.00	0.00	5.63			
				DISTRIBUIDOR	1	3.77	0.00	0.00	3.77			
				VESTUARIO 01	1	1.40	0.00	0.00	1.40			
				VESTUARIO 02	1	1.40	0.00	0.00	1.40			
				ZONA COMUN	1	14.68	0.00	0.00	14.68			
				SALA PASILLO	1	22.72	0.00	0.00	22.72			
				SALA ZONA 01	1	31.60	0.00	0.00	31.60			
				SALA ZONA 02	1	21.00	0.00	0.00	21.00			
				SALA ZONA 03	1	9.25	0.00	0.00	9.25			
				ESCALERA	1	6.49	0.00	0.00	6.49			

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
				DISTRIBUIDOR	1	5.12	0.00	0.00	5.12			
									04.01	131.650	40.50	5,331.83
04.02	Partida	m2	FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO WF							8.520	42.50	362.10
			m². Suministro y construcción, por empresa homologada, de falso techo continuo formado por placas de cartón yeso de 15 mm, de la marca PLADUR, KNAUF o PLACOPLATRE, para altura mayor de 4 metros, con parte proporcional de subestructura metálica debido a la altura del local. Incluso replanteo, nivelación y repaso de juntas, p.p. de encuentro con paramento y techo modular. Construido según NTE/PTP y especificaciones del fabricante de los paneles. Medida la superficie ejecutada.									
			TIPO PLACA: Pladur WF									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	5.71	0.00	0.00	5.71			
				ASEO 02	1	2.81	0.00	0.00	2.81			
									04.02	8.520	42.50	362.10
04.03	Partida	m	FORMACION DE FOSA O CANDILEJA							121.180	27.75	3,362.75
			ML. Formacion de fosa o candileja en cartón-yeso elemento vertical preformado o ejecutado "in situ" para solución de iluminación indirecta. Según planos de detalle de proyecto Incluso accesorios de fijación. Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación del cortinero. Presentación y corte de las piezas. Humectación de la base de fijación. Extendido de la cola. Colocación y rejuntado de las piezas. Repasos de encuentros entre piezas, esquinas y rincones.									
				FOSEADO D1	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				RECEPCION	1	1.70	0.00	0.00	1.70			
					1	10.16	0.00	0.00	10.16			
				ZONA COMUN	1	5.02	0.00	0.00	5.02			
					1	8.06	0.00	0.00	8.06			
					1	14.66	0.00	0.00	14.66			
				ESCALERA	1	8.12	0.00	0.00	8.12			
				DISTRIBUIDOR	1	8.17	0.00	0.00	8.17			
				SALA GRUPAL	1	37.79	0.00	0.00	37.79			
				CANDILEJA D2	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				SALA GRUPAL	1	27.50	0.00	0.00	27.50			
									04.03	121.180	27.75	3,362.75
									04	1	9,056.68	9,056.68
05	Capítulo		REVESTIMIENTOS Y ACABADOS							1	7,921.59	7,921.59
05.01	Partida	m2	PASTA NIVELADORA 2-3 mm							149.269	0.00	0.00

Presupuesto	FIT HOME
-------------	----------

05.03	Partida	m2	PAV. PVC CREATION 70 LOOSELAY	149.269	0.00	0.00
-------	---------	----	-------------------------------	---------	------	------

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Pavimento de PVC tipo CREATION 70, color 0090 OAK LIGHT, mediante losetas de 701.3x701.3x5 mm en colocacion suelta o mediante adhesivo i/alisado y limpieza, medida la superficie ejecutada.									
			Nota: No presupuestar, partida suministrada y ejecutada por proveedor externo.									
				PLANTA BAJA TOTAL	1	131.41	0.00	0.00	131.41			
				ESCALERA HUELLAS	1	6.49	0.00	0.00	6.49			
				ESCALERA TABICAS	4	0.85	0.00	0.19	0.65			
					14	1.05	0.00	0.19	2.79			
				ENTREPLANTA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				DISTRIBUIDOR	1	5.12	0.00	0.00	5.12			
				ASEO 02	1	2.81	0.00	0.00	2.81			
									05.03	149.269	0.00	0.00
05.04	Partida	m2	REVESTIMIENTO GRES PORCELANICO EN PARAMENTOS VERTICALES							50.298	65.50	3,294.49
			Revestimiento interior con piezas de gran formato de gres porcelánico, 90x90, color gris, modelo a elegir por franquicia, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1.1	9.98	0.00	2.50	27.45			
				ASEO 02	1.1	8.31	0.00	2.50	22.85			
									05.04	50.298	65.50	3,294.49
05.05	Partida	m²	REVESTIMIENTO FACHADA MORTERO CAL							57.160	80.95	4,627.10
			Revestimiento con mortero de cal, sobre soporte de fábrica cerámica, sistema Mape-Antique "MAPEI SPAIN". CAPA BASE: aplicación manual de mortero de cal hidráulica natural transpirable, Mape-Antique NHL Eco Intonaco "MAPEI SPAIN", color avellana claro, de 20 mm de espesor, en una capa, maestreado, con acabado fratasado. CAPA DE ACABADO: aplicación manual de mortero de cal, Mape-Antique FC Civile "MAPEI SPAIN", tipo GP CSIV W2, según UNE-EN 998-1, color blanco, de 4 mm de espesor, en dos capas, con acabado fratasado.Ver menos									
				FACHADA PRICIPAL	1	42.77	0.00	0.00	42.77			
				A DESCONTAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VENTANAL SALA	-1	4.95	0.00	0.00	-4.95			
				ACCESO	-1	7.42	0.00	0.00	-7.42			
				VENTANAL RECEPCION	-1	2.11	0.00	0.00	-2.11			
				FACHADA LATERAL	1	44.27	0.00	0.00	44.27			

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto

FIT HOME

Código

Nat

Ud

Resumen

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
				A DESCONTAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VENTANAL SALA	-1	15.40	0.00	0.00	-15.40			
									05.05	57.160	80.95	4,627.10
									05	1	7,921.59	7,921.59
07	Capítulo		CARPINTERÍA INTERIOR							1	8,432.55	8,432.55
07.1	Partida	Ud	PUERTA CORREDERA 100 DM LACADA							1.000	590.50	590.50
			Puerta interior corredera para armazón metálico, ciega, de una hoja de 203x102,5x3,5 cm, de tablero de DM prelacada en blanco RAL 9010 satinado, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									07.1	1.000	590.50	590.50
07.2	Partida	Ud	PUERTA ABATIBLE DM 82.5 LACADA							4.000	225.50	902.00
			Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero DM, con revestimiento de melamina, color color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color color blanco de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de latón, color negro, acabado brillante, serie básica.									
				ASEO 02	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
				ASEO 03	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
				LIMPIEZA	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
				DESPACHO	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									07.2	4.000	225.50	902.00
07.3	Partida	Ud	MOSTRADOR							1.000	1,895.00	1,895.00
			Ud. Formación de mueble recepción de dimensiones 2500x110x650 formado por mesa trabajo en Melamina Gris ratón Egger U750 ST9 formalizando sobre de 2360x530 de 950 de altura, con cajones, y un modulo envolvente de 300x110x120 en forma de U con retorno en parte frontal para iluminación y camara para paso de instalaciones acabado en TARIMA idéntica al pavimento del local según planos de proyecto.									
					1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									07.3	1.000	1,895.00	1,895.00
07.4	Partida	Ud	MUEBLE TRAS MOSTRADOR							1.000	1,550.50	1,550.50
			Ud. Fabricación, suministro y colocación en obra de mueble TRAS MOSTRADOR de 2.50 en tablero de DM aplacado de melamina Gris ratón Egger U750 ST9 con puertas, baldas interiores y cajones.									
					1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									07.4	1.000	1,550.50	1,550.50
07.5	Partida	Ud	MUEBLE CAFETERA							1.000	1,295.50	1,295.50

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres	
			Ud. Fabricación, suministro y colocación en obra de mueble en tablero de DM aplacado de melamina Gris ratón Egger U750 ST9 de dimensiones1000x900x500 con puertas con baldas interiores y modulo de cajones y mueble superior de 1000x1050x350 con puertas y baldas interiores										
					1	0.00	0.00	0.00	1.00				
					07.5					1.000	1,295.50	1,295.50	
07.6	Partida	m	FORMACION DE BALDA Y BANCO										
			ML. Formación de balda y banco en zona vestuarios consistente en una balda corrida sobre las taquillas, colocando una barra de cuelgue de ancho total 45 cms										
					1	3.60	0.00	0.00	3.60				
					07.6					3.600	50.00	180.00	
07.7	Partida	u	ARMAZON METALICO PARA PUERTA CORREDERA DE MADERA										
			Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, preparado para alojar la hoja de una puerta corredera simple, de madera, de 110x210 cm y 5,5 cm de espesor máximo de hoja; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas										
					ASEO VESTUARIO ACCESIBLE					1.000	215.00	215.00	
			ASEO VESTUARIO ACCESIBLE										
					1	0.00	0.00	0.00	1.00				
					07.7					1.000	215.00	215.00	
07.8	Partida	m2	REVESTIMIENTO TABLERO AGLOMERADO										
			m² Revestimiento decorativo de tablero aglomerado melaminizado acabado Maple Starnberg Natural (Egger H1887 ST9) o equivalente, incluso canteado, cortes, fijaciones, remates y colocación completa.										
					SALA GRUPAL					19.847	90.90	1,804.05	
			SALA GRUPAL										
					1	9.21	0.00	0.60	5.53				
					1	12.59	0.00	0.60	7.55				
					1	10.41	0.00	0.65	6.77				
					07.8					19.847	90.90	1,804.05	
					07					1	8,432.55	8,432.55	
08	Capítulo	CARPINTERÍA EXTERIOR									1	9,377.31	9,377.31
08.02	Partida	m2	CARPINTERÍA FACHADA ALUMINIO MÓDULOS FIJOS										
			Carpintería de aluminio lacado RAL, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en ventanales fijos de cerramiento de escaparates de superficie menor de 4 m², formada por cercos, junquillos y accesorios; marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona neutra para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra										
					FACHADA PRINCIPAL					21.450	250.90	5,381.81	
			FACHADA PRINCIPAL										
					0	0.00	0.00	0.00	0.00				

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto

FIT HOME

Código

Nat

Ud

Resumen

				Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
				ACCESO	1	3.94	0.00	0.00	3.94			
				VENTANAL RECEPCION	1	2.11	0.00	0.00	2.11			
				FACHADA LATERAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VENTANAL SALA	1	15.40	0.00	0.00	15.40			
									08.02	21.450	250.90	5,381.81
08.01.02	Partida	u	PUERTA ABATIBLE EXTERIOR ALUMINIO							1.000	3,995.50	3,995.50
			Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de una hoja deslizante de 100x210 cm y una hoja fija de 120x210 cm, compuesta por: cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color blanco, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; dos hojas de vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color blanco, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.Ver menos									
				ACCESO	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									08.01.02	1.000	3,995.50	3,995.50
									08	1	9,377.31	9,377.31
09	Capítulo		VIDRIERÍA							1	11,408.71	11,408.71
09.01	Partida	Ud	PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO							1.000	1,090.50	1,090.50
			Puerta abatible de vidrio templado incoloro, de 2800x1000 mm y de 10 mm de espesor, clasificación de prestaciones 1C1. Incluso kit de herrajes, de acero inoxidable AISI 304.									
				SALA GRUPAL	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									09.01	1.000	1,090.50	1,090.50
09.02	Partida	m2	DIVISION INTERIOR ACRISTALADA							5.824	215.00	1,252.16
			M². Formación de división acristalada con paños fijos de vidrio laminado de seguridad 5+5 mm, en diversas medidas, con herrajes de cuelgue y cierre, perfilería de acero inoxidable tipo U40/U20, incluso anclajes a obra, calzos de nivelación, juntas, sellado perimetral y demás elementos auxiliares necesarios para su correcta ejecución. Totalmente instalada.									
				SALA GRUPAL	1	2.08	0.00	2.80	5.82			
									09.02	5.824	215.00	1,252.16
09.03	Partida	m2	VIDRIO TEMPLADO 6+6 MM							21.450	229.90	4,931.36

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y colocación de vidrio laminar incoloro, compuesto por dos lunas de 6 + 6 mm de espesor unidas por una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Canto pulido hasta 10 mm U" A.INOX. lineal luna templada 10 mm JGO y herrajes para puerta (HIDRAULICO) con tirador. Medido superficie ejecutada.									
				FACHADA PRINCIPAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				ACCESO	1	3.94	0.00	0.00	3.94			
				VENTANAL RECEPCION	1	2.11	0.00	0.00	2.11			
				FACHADA LATERAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VENTANAL SALA	1	15.40	0.00	0.00	15.40			
									09.03	21.450	229.90	4,931.36
09.04	Partida	m2	ESPEJOS							48.359	85.50	4,134.69
			Suministro y colocación de espejos de 5mm sobre paramentos cantos pulidos s/desglose de proyecto en sala Reformers									
				SALA GRUPAL	1	2.28	0.00	1.85	4.22			
					9	1.27	0.00	1.85	21.15			
					1	4.68	0.00	1.85	8.66			
					1	0.64	0.00	1.85	1.18			
					2	0.85	0.00	1.85	3.15			
					1	2.99	0.00	1.85	5.53			
					1	2.42	0.00	1.85	4.48			
									09.04	48.359	85.50	4,134.69
									09	1	11,408.71	11,408.71
10	Capítulo		CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN							1	28,093.24	28,093.24
ICN012	Partida	kg	CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A							10.000	55.50	555.00
			Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.									
					10	0.00	0.00	0.00	10.00			
									ICN012	10.000	55.50	555.00
ICN015	Partida	m	TUBERIA FRIGORÍFICA 3/8" CON AISLAMIENTO							30.000	29.90	897.00
			Suministro e instalación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de diámetro 3/8", con aislamiento mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de grado de combustibilidad M1 y espesores según normativa vigente, terminado con pintura armafinish en tramos que discurren por el exterior. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios, colectores, y pequeño material auxiliar. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.									
					30	0.00	0.00	0.00	30.00			

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
									ICN015	30.000	29.90	897.00
ICN016	Partida	m	TUBERIA FRIGORÍFICA 1/2" CON AISLAMIENTO							30.000	45.50	1,365.00
				Suministro e instalación de tubería frigorífica de cobre deshidratado de diámetro 1/2", con aislamiento mediante coquilla elastomérica Armaflex-AF de grado de combustibilidad M1 y espesores según normativa vigente, terminado con pintura armafinish en tramos que discurren por el exterior. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios, colectores, y pequeño material auxiliar. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.								
					30	0.00	0.00	0.00	30.00			
									ICN016	30.000	45.50	1,365.00
ICN018	Partida	ud	DESAGÜE PVC D=32mm EQUIPO CLIMATIZACIÓN							6.000	125.50	753.00
				Suministro e instalación de desagüe de unidad interior de climatización mediante tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, con p.p. de piexas especiales de PVC y con unión pegada, hasta conexión con la bajante o colector de la red de evacuación más cercano; y con sifón individual registrable de PVC tipo L con salida horizontal de 32 mm de diámetro y registro inferior, con uniones roscadas o pegadas. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios, y pequeño material auxiliar, pruebas y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.								
TOTAL					6	0.00	0.00	0.00	6.00			
									ICN018	6.000	125.50	753.00
ICR021	Partida	m	CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R							18.216	65.00	1,184.04
				Suministro e instalación de CONDUCTO RÍGIDO DE LANA DE VIDRIO autoportante de la marca ISOVER modelo CLIMAVER PLUS-R o equivalente a aprobar por la dirección facultativa; para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, conductividad térmica 0.032 W/(m·K) a 10 °C, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como codos, tes, entronques, tolvas, embocaduras, derivaciones, reducciones, sellado de juntas, manguitos, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, acoplamiento a difusores y rejillas, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello realizado según normativa vigente. Medida la unidad totalmente ejecutada en obra.								
RAMAL 01					1.1	0.43	0.00	0.00	0.47			
					1.1	6.44	0.00	0.00	7.08			

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
TOTAL					4	0.00	0.00	0.00	4.00			
					ICP021					4.000	75.00	300.00
ICR030	Partida	ud	REJILLA IMPULSION MADEL AMT-AN SP CM(s) 400 x 300							1.000	100.00	100.00
					Suministro e instalación de REJILLA DE IMPULSION de características físicas y técnicas iguales o superiores a las de la marca MADEL modelo AMT-AN SP CM(S) de 400x300 mm o equivalente a aprobar por la Dirección Facultativa, de simple deflexión con aletas en aluminio blanco lacado y orientables individualmente y regulador de caudal de aletas opuestas construido en acero zincado lacado negro; instalada y homologada, según normas UNE. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como sellado de juntas, puente de montaje, marco, soportes, elementos de fijación y piezas especiales de remate de montaje, conexión a red de conductos, pequeño material auxiliar, pruebas de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello según normativa vigente. Medida la unidad totalmente instalada y funcionando.							
					SALA GRUPAL				1	0.00	0.00	0.00
					ICR030					1.000	100.00	100.00
E23DRS0102	Partida	ud	REJILLA INTERIOR VENTILACION							10.000	90.90	909.00
					Rejilla de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, dimension indicada por instalador, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.							
					RECEPCION	1	0.00	0.00	0.00	1.00		
					VESTUARIOS	2	0.00	0.00	0.00	2.00		
					ASERO VESTUARIO ACCESIBL	1	0.00	0.00	0.00	1.00		
					ZONA COMUN	1	0.00	0.00	0.00	1.00		
					ARMARIO	1	0.00	0.00	0.00	1.00		
					SALA GRUPAL	4	0.00	0.00	0.00	4.00		
					E23DRS0102					10.000	90.90	909.00
UDAIRXSA6A	Partida	u	UD EXT CLIMATIZACION DAIKIKN VRV RXYSA6A							1.000	11,550.95	11,550.95

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Unidad exterior para sistema VRV-5 (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32, bomba de calor, modelo RXYSA6AY1 "DAIKIN", con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (400V/50Hz), potencia frigorífica 15,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 7,6, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica 18 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,7, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 16°C, conectabilidad de hasta 18 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresor swing, con control Inverter, 870x1100x460 mm, peso 102 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 89 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 120 m (150 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería frigorífica y unidad interior más alejada 40 m, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand).Ver menosenergía (función I-Demand).Ver menos									
				TOTAL	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									UDAIRXYSA6	1.000	11,550.95	11,550.95
UDAIFBA71A9	Partida	u	UD INT CLIMATIZACION DAIKIN FBA71A9 CONDUCTOS							1.000	1,090.50	1,090.50

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Unidad dual R410A/R32 interior de conductos de expansión directa marca Daikin, modelo FBA71A9, válida para montajes split bomba de calor, DC Inverter, con válvula de expansión en la unidad exterior, de dimensiones (AlxAnxPr) 245x1000x800 mm, dimensiones compactas que permiten una instalación flexible en falso techo. Capacidad frigorífica / calorífica nominal 6.800 / 7.500 W, peso 39 kg y nivel presión sonora en refrigeración / calefacción 29 / 29 dBA (caudal bajo). Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 5/8". Conexión tubería drenaje 25 / 32 mm. Incorporan ventilador de regulación inverter, la presión estática del ventilador se ajusta automáticamente a la pérdida de carga real en los conductos. Ocho etapas de velocidad del ventilador, con caudales en refrigeración / calefacción (Alto-Medio-Bajo) 15-12,5-10,5 / 15-12,5-10,5 m3/min. Presión estática disponible (configurable por medio del control remoto) desde 30 a 150 Pa, que posibilita la utilización de amplia red de conductos para la distribución y difusión del aire. Control por microprocesador, Rearranque automático, control ON/OFF remoto opcional, señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión. Posibilidad de opcional de mando a distancia con cable o bien por infrarrojos (programación diaria o semanal). Incorpora función de ahorro de energía modo ventilador (sin enfriar o calentar) y Modo Home Leave Operation (modo fuera de casa). Incluye bomba de drenaje de serie. Posibilidad de selección automática de modo de funcionamiento (frío / calor / ventilación). Utiliza refrigerante ecológico R410A.									
			TOTAL		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									UDAIRFBA71A9	1.000	1,090.50	1,090.50
UDAIRZASG71MV	Partida	u	UD EXT CLIMATIZACION DAIKIN RZASG71MV1							1.000	2,255.75	2,255.75
			Unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split, gama Sky Air, serie Advance, modelo RZASG71MV1 "DAIKIN", para gas R-32, potencia frigorífica 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), compresor swing, alimentación monofásica (230V/50Hz), caudal de aire en refrigeración 56 m³/min, caudal de aire en calefacción 50 m³/min, presión sonora en refrigeración 46 dBA, presión sonora en calefacción 47 dBA, potencia sonora 65 dBA, dimensiones 770x900x320 mm, peso 60 kg, longitud máxima de tubería 55 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared.									
			TOTAL		1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									UDAIRZASG71	1.000	2,255.75	2,255.75
IBY115	Partida	u	UD INT CLIMATIZACION DAIKIN FXFA63A CASSETTE TECHO							2.000	2,355.90	4,711.80

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Unidad interior de aire acondicionado, para sistema VRV-5 (Volumen de Refrigerante Variable), para gas R-32, de cassette, Round Flow (de flujo circular), modelo FXFA63A "DAIKIN", alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico en refrigeración 60 W, consumo eléctrico en calefacción 60 W, presión sonora a velocidad baja 33 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso 21 kg, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución radial uniforme del aire en 360°), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión; panel decorativo de color blanco para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular FXFA-A/FXFQ-B, modelo BYCQ140E. Regulación: control remoto multifunción, modelo Madoka BRC1H52W. Incluso elementos para suspensión del techo									
			SALA GRUPAL		2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									IBY115	2.000	2,355.90	4,711.80
									10	1	28,093.24	28,093.24
11	Capítulo	ELECTRICIDAD E ILUMINACION								1	20,857.25	20,857.25
11.01	Capítulo	Red de tierras								1.000	175.00	175.00
			Red de tierras									
C07E120N	Partida	u	PRUEBA RED DE TIERRAS EXISTENTE							1.000	175.00	175.00
			Comprobación y medida de la resistencia de puesta a tierra del edificio. La resistencia obtenida debe ser menor que los valores normativos, tal y como marca el REBT. En el caso de que la resistencia no esté dentro de los valores normativos, será responsabilidad del instalador conseguir un valor adecuado.									
			General		1	0.000	0.000	0.000	1.000			
									C07E120N	1.000	175.00	175.00
									11.01	1.000	175.00	175.00
11.02	Capítulo	Instalaciones de enlace								1.000	825.00	825.00
E17BDT040	Partida	m	DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2							30.000	27.50	825.00

Presupuesto FIT HOME

Código Nat Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres

			Suministro y montaje de cableado de Derivación Individual (DI) de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico, formado por conductor multipolar de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 de 4x16 + TT16 mm2 de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalado bajo tubo de PVC DN63mm. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Conforme a REBT, ITC-BT-15, NTE-IEB, UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

				1	30.000	0.000	0.000	30.000			
								E17BDT040	30.000	27.50	825.00
								11.02	1.000	825.00	825.00
11.03	Capítulo		Cuadros eléctricos						1.000	3,555.50	3,555.50
E17CBO200	Partida	u	CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (CGBT)						1.000	3,555.50	3,555.50

Suministro y montaje de Cuadro General de Baja Tensión (CGBT), formado por caja de distribución superficie con puerta y cerradura, envoltente de tipo modular, de conformidad con la norma UNE 61439 -1/-2/-3, clase de protección I, conexión a tierra, grado de protección IP43 e IK08. con capacidad para albergar toda la aparamenta reflejada en los esquemas unifilares mas una reserva de espacio del 25%. Capacidad total mínima para 90 módulos de 18mm. Dimensión del cuadro 600mm x 800mm (medidas aproximadas). La envoltente incluye cerradura con llave. Con perfil omega y embarrado de protección, y equipado según esquemas unifilares. Totalmente instalado; i/p.p. de conexiones, bornes, pletinas y rotulación. Conforme a REBT: ITC-BT-10, ITC-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-26.

				1	0.000	0.000	0.000	1.000			
								E17CBO200	1.000	3,555.50	3,555.50
								11.03	1.000	3,555.50	3,555.50
11.04	Capítulo		Canalizaciones						1.000	375.00	375.00
E17NH063	Partida	m	CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE D=63 mm						30.000	12.50	375.00

Suministro y montaje de Canalización de tubo flexible de PVC, de diámetro 63 mm. Instalado en falso techo, o sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Cableado conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y particulares de las UNE-EN 61386-22:2005 y UNE-EN 61386-22:2005/A11:2011. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
					1	30.000	0.000	0.000	30.000			
									E17NH063	30.000	12.50	375.00
									11.04	1.000	375.00	375.00
11.05	Capítulo		Circuitos interiores							1.000	3,063.50	3,063.50
E01JBBA0010	Partida	m	CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (07Z1-K)							110.000	9.00	990.00
			Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo PVC corrugado M 20, conductores de cobre flexible de 1,5 mm2, aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.									
					1.1	100.000	0.000	0.000	110.000			
									E01JBBA0010	110.000	9.00	990.00
E01JBBA0020	Partida	m	CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K)							222.200	7.50	1,666.50
			Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo PVC corrugado M 20, conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 07Z1-K 750 V (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.									
					1.1	202.000	0.000	0.000	222.200			
									E01JBBA0020	222.200	7.50	1,666.50
E01JBDE0020	Partida	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K)							13.200	10.00	132.00
			Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo PVC corrugado M 25, conductores de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento RZ1-K 0,6/1 KV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexión y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, según Planos y demás Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.									
					1.1	12.000	0.000	0.000	13.200			
									E01JBDE0020	13.200	10.00	132.00
E01JBDE0024	Partida	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 2x4+TTx4 (RZ1-K)							11.000	12.50	137.50

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo PVC corrugado M 32, conductores de cobre flexible de 4 mm2, aislamiento RZ1-K 0.6/1 kV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.									
					1.1	10.000	0.000	0.000	11.000			
									E01JBDE0024	11.000	12.50	137.50
E01JBDH0040B	Partida	m	CIRCUITO MONOFÁSICO 2x6+TTx6 (RZ1-K)							11.000	12.50	137.50
			Suministro y montaje de circuito monofásico realizado con tubo PVC corrugado M 32, conductores de cobre flexible de 6 mm2, aislamiento RZ1-K 0.6/1 kV (clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1 y libre de halógenos), en sistema monofasico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro, regletas de conexion y pequeño material. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos y demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.									
					1.1	10.000	0.000	0.000	11.000			
									E01JBDH0040	11.000	12.50	137.50
									11.05	1.000	3,063.50	3,063.50
11.06	Capítulo		Mecanismos							1.000	5,403.25	5,403.25
E17MNB140	Partida	u	BASE DE ENCHUFE 16A BJC IRIS BLANCO							21.000	35.50	745.50
			Suministro y montaje de base de enchufe con toma de tierra de 16A, de sistema Schuko universal, montaje empotrado, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A serie BJC IRIS en acabado color blanco. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.									
					21	0.000	0.000	0.000	21.000			
									E17MNB140	21.000	35.50	745.50
E17MNB140N	Partida	u	BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A BJC IRIS BLANCO							7.000	45.50	318.50

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y montaje de base de enchufe doble con toma de tierra de 16A, de sistema Schuko universal, montaje empotrado, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A serie BJC IRIS en acabado color blanco. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.									
					7	0.000	0.000	0.000	7.000			
									E17MNB140N	7.000	45.50	318.50
E17MNB140N3	Partida	u	BASE DE ENCHUFE TRIPLE 16A BJC IRIS BLANCO							4.000	50.00	200.00
			Suministro y montaje de base de enchufe triple con toma de tierra de 16A, de sistema Schuko universal, montaje empotrado en mueble, realizada con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, mecanismo de base de enchufe de 16A serie BJC IRIS en acabado color blanco. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.									
					4	0.000	0.000	0.000	4.000			
									E17MNB140N	4.000	50.00	200.00
E17MNB140PMR	Partida	u	KIT ALARMA ACCESIBLE ASEOS PMR							1.000	250.00	250.00
			Suministro y montaje de Kit completo de alarma para aseos accesibles PMR en locales de pública concurrencia. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, mecanismos, cableado, tubo, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.									
					1	0.000	0.000	0.000	1.000			
									E17MNB140P	1.000	250.00	250.00
E17CEM080N	Partida	m	PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS)							7.000	77.50	542.50

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
Suministro y montaje de punto alimentación a equipo formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.					7	0.000	0.000	0.000	7.000			
					E17CEM080N				7.000	77.50	542.50	
E17CEM080N4	Partida	m	PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)						1.000	100.00	100.00	
Suministro y montaje de punto alimentación a equipo formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M32 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.					1	0.000	0.000	0.000	1.000			
					E17CEM080N				1.000	100.00	100.00	
E17CEM080N6	Partida	m	PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x6 mm2 (AS)						1.000	135.50	135.50	
Suministro y montaje de punto alimentación a equipo formado por conductores unipolares de cobre aislados RZ1-K (AS) 3x6 mm2, para una tensión nominal de 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M32 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado conforme a REBT, a la NTE-IEB y a las UNE-HD 60364-1:2009 y UNE-HD 60364-1:2009/A11:2018. Circuito conforme a ITC-BT-28 en instalaciones en locales de pública concurrencia. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.					1	0.000	0.000	0.000	1.000			
					E17CEM080N				1.000	135.50	135.50	
E17MNB010	Partida	u	PUNTO LUZ SENCILLO BJC IRIS BLANCO						13.000	42.50	552.50	

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y montaje de Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, y mecanismo de interruptor unipolar, serie BJC IRIS en acabado color blanco. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.		13	0.000	0.000	0.000	13.000			
									E17MNB010	13.000	42.50	552.50
E17MNB010C	Partida	u	PUNTO LUZ CONMUTADO BJC IRIS BLANCO							2.000	60.00	120.00
			Suministro y montaje de Punto de luz conmutado unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección y dos mecanismos de interruptor unipolar de conmutación, serie BJC IRIS en acabado color blanco. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de cajas de mecanismos universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.		2	0.000	0.000	0.000	2.000			
									E17MNB010C	2.000	60.00	120.00
E17MAA005	Partida	u	PUNTO LUZ ADICIONAL							42.000	41.50	1,743.00
			Suministro y montaje de Punto de luz adicional, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, y cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección, sin mecanismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), NTE-IEB y normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.		42	0.000	0.000	0.000	42.000			
									E17MAA005	42.000	41.50	1,743.00
E17MNB010EM	Partida	u	PUNTO LUZ EMERGENCIA							14.000	35.75	500.50

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres	
Suministro y montaje de Punto de luz sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 1,5 mm2 de sección. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.					14	0.000	0.000	0.000	14.000				
					E17MNB010E					14.000	35.75	500.50	
E17MNB0PL	Partida	u	PULSADOR APERTURA PUERTA BJC IRIS BLANCO							1.000	45.00	45.00	
Suministro y montaje de punto para pulsador para apertura remota de puerta sencillo unipolar, realizado con tubo PVC corrugado reforzado libre de halógenos M20 mm, cableado formado por conductores unipolares de cobre aislados para una tensión nominal de 450/750V de tipo H07Z1-K (AS) Cca-s1a,d1,a1 de 2,5 mm2 de sección, y mecanismo de pulsador unipolar, serie BJC IRIS en acabado color blanco. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a normas UNE-EN 60669-1:2018 y UNE-EN 60669-1:2018/AC:2020-02. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.					1	0.000	0.000	0.000	1.000				
					E17MNB0PL					1.000	45.00	45.00	
E28RDV190LM	Partida	u	DETECTOR DE PRESENCIA ASEOS							5.000	30.05	150.25	
Suministro y montaje de Detector de presencia de techo por infrarrojos, para instalación en aseos. Tensión 230 Vca, 50/60 Hz, capacidad de corte 10A, Ángulo de cobertura 360º, Alcance aproximado 2 a 6 m y altura 2,4 m, señal acústica de 6 segundos a 12 minutos. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte). Conforme a REBT: ITC-BT-19, ITC-BT-20, ITC-BT-21 e ITC-BT-25 a 27 o ITC-BT-28 (s/uso), a NTE-IEB y a norma UNE 20315-1-1:2017. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.					5	0.000	0.000	0.000	5.000				
					E28RDV190L					5.000	30.05	150.25	
					11.06					1.000	5,403.25	5,403.25	
11.07	Capítulo	Iluminación normal									1.000	4,207.40	4,207.40

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
E18IDF350MS31	Partida	u	FOCO LED ORIENTABLE 20W 3000K 24V IP20							15.000	40.50	607.50
			Suministro y montaje de foco LED orientable 20W 3000K 24V IP20 24º. Material aluminio. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, fuente de alimentación (si necesita), lámpara, LEDs, medios auxiliares, replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		15	0.000	0.000	0.000	15.000			
									E18IDF350MS	15.000	40.50	607.50
E18IDF350MS32	Partida	u	FOCO LED ORIENTABLE 12W 3000K 24V IP20							18.000	35.50	639.00
			Suministro y montaje de foco LED orientable 12W 3000K 24V IP20 24º. Material aluminio. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, fuente de alimentación (si necesita), lámpara, LEDs, medios auxiliares, replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		18	0.000	0.000	0.000	18.000			
									E18IDF350MS	18.000	35.50	639.00
E18IDF350MS33	Partida	u	FOCO LED FIJO 10W 3000K 24V IP20							24.000	35.50	852.00
			Suministro y montaje de foco LED fijo 10W 3000K 24V IP20 38º. Material aluminio. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, fuente de alimentación (si necesita), lámpara, LEDs, medios auxiliares, replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		24	0.000	0.000	0.000	24.000			
									E18IDF350MS	24.000	35.50	852.00
ILUNOR00MS39	Partida	m	TIRA LED 14W/M 24V IP20 3000K + PERFIL + DIFUSOR.							55.000	15.50	852.50
			Suministro y montaje de tira LED 14W/M 24V IP20 3000K con perfil y difusor. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, perfil, tira LED, difusor, tapas finales, clips, medios auxiliares, replanteo y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		1	55.000	0.000	0.000	55.000			
									ILUNOR00MS	55.000	15.50	852.50
ILUNOR00MS40B	Partida	m	TIRA LED 14W/M 24V IP20 RGB + TELECOMANDO + PERFIL + DIFUSOR							31.000	30.50	945.50

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y montaje de tira LED 14W/M 24V IP20 RGB con telecomando, perfil y difusor. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, telecomando, perfil, tira LED, difusor, tapas finales, clips, medios auxiliares, replanteo y conexonado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		1	31.000	0.000	0.000	31.000			
									ILUNOR00MS	31.000	30.50	945.50
E18IDF350MSF1	Partida	u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W							3.000	30.00	90.00
			Suministro y montaje de fuente de alimentación líneas LED a 24V 250W. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, medios auxiliares, replanteo y conexonado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		3	0.000	0.000	0.000	3.000			
									E18IDF350MS	3.000	30.00	90.00
E18IDF350MSF1	Partida	u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W							1.000	35.00	35.00
			Suministro y montaje de fuente de alimentación líneas LED a 24V 250W. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, medios auxiliares, replanteo y conexonado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.									
E18IDF350MSF1	Partida	u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W							3.000	35.00	105.00
			Suministro y montaje de fuente de alimentación líneas LED a 24V 250W. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, medios auxiliares, replanteo y conexonado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.									
E18IDF350MSFM	Partida	u	MANDO DIM CCT RGB 1 ZONA							1.000	80.90	80.90
			Suministro y montaje de fMando DIM CCT RGB 1 zona. Según proyecto específico de iluminación e interiorismo. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalado incluyendo accesorios de montaje, medios auxiliares, replanteo y conexonado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.		1	0.000	0.000	0.000	1.000			
									E18IDF350MS	1.000	80.90	80.90
									11.07	1.000	4,207.40	4,207.40
11.08	Capítulo		Iluminación de emergencia							1.000	1,757.00	1,757.00
E18GIS055	Partida	u	LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST CIRCULAR LED 200LM							14.000	125.50	1,757.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres	
			Suministro y montaje de luminaria de emergencia, circular empotrada, para iluminación antipánico tipo NORMALUX VIA R o equivalente técnico, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598, UNE-EN 60529 y UNE-EN 50102; equipado con LEDs de 200 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Equipo AUTOTEST. Marca y modelo a aprobar por la propiedad o equipo de interiorismo. Luminaria conforme a los requisitos generales de la UNE-EN 60598 Parte 1 y particulares de la parte 2-22 de la misma norma y lámparas conforme a la UNE-EN 20062:1993; ambas con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.										
					14	0.000	0.000	0.000	14.000				
									E18GIS055	14.000	125.50	1,757.00	
									11.08	1.000	1,757.00	1,757.00	
11.09	Capítulo		Pruebas y puesta en marcha								1.000	1,100.50	1,100.50
C07E140N	Partida	u	DOCUMENTACIÓN AS-BUILT							1.000	495.00	495.00	
			Realización de documentación AS-BUILT de las instalaciones ejecutadas. Se deberá entregar los planos actualizados con las modificaciones que se hayan hecho en la fase de obra.	General	1	0.000	0.000	0.000	1.000				
									C07E140N	1.000	495.00	495.00	
C07E130N	Partida	u	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN							1.000	605.50	605.50	
			Realización de pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica.	General	1	0.000	0.000	0.000	1.000				
									C07E130N	1.000	605.50	605.50	
									11.09	1.000	1,100.50	1,100.50	
11.10	Capítulo		Tramitaciones, legalizaciones e inspecciones								1.000	395.10	395.10
E17V010	Partida	u	BOLETÍN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO							1.000	395.10	395.10	
			Boletín realizado por instalador autorizado, de una instalación de baja tensión en la que se requiere proyecto eléctrico; según REBT, ITC-BT-04. Se ofertará únicamente el certificado de la instalación.	General	1	0.000	0.000	0.000	1.000				
									E17V010	1.000	395.10	395.10	
									11.10	1.000	395.10	395.10	
									11	1	20,857.25	20,857.25	
12	Capítulo		TELECOMUNICACIONES								1	1,319.00	1,319.00
12.01	Capítulo		Equipamiento CE								1.000	927.00	927.00
IAF070	Partida	m	CABLE PARES DE COBRE UTP CAT. 6A							70.000	4.50	315.00	

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y montaje de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre UTP, categoría 6A, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Incluye: Tendido de cables.									
					2	10.000	0.000	0.000	20.000			
					2	25.000	0.000	0.000	50.000			
									IAF070	70.000	4.50	315.00
IAF090	Partida	u	TOMA DE USUARIO RJ45 CAT. 6A							4.000	65.50	262.00
			Suministro y montaje de Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6A, incluyendo conector, mecanismo, marco y embellecedor. Instalación en mueble. Totalmente montado e instalado; i/p.p. de caja de mecanismo universal con tornillos, conexiones y medios auxiliares (excepto elevación y/o transporte)									
					4	0.000	0.000	0.000	4.000			
									IAF090	4.000	65.50	262.00
E17NH020	Partida	m	CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CABLEADO TELECOMUNICACIONES D20 mm							70.000	5.00	350.00
			Suministro y montaje de canalización para cableado estructurado de tubo flexible de PVC, de diámetro 20 mm . Instalado en falso techo, suelo, o sobre paramentos mediante soportes de tipo abrazadera separados cada 50 cm como máximo. Totalmente montado; i/p.p. de anclajes y accesorios. Conforme a REBT, ITC-BT-21 y NTE-IEB. Cableado conforme a los requisitos generales de las UNE-EN 61386-1:2008, UNE-EN 61386-1:2008/A1:2020 y UNE-EN 61386-1:2008 ERRATUM:2010 y particulares de las UNE-EN 61386-22:2005 y UNE-EN 61386-22:2005/A11:2011. Materiales con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.									
					1	70.000	0.000	0.000	70.000			
									E17NH020	70.000	5.00	350.00
									12.01	1.000	927.00	927.00
12.02	Capítulo		Pruebas y puesta en marcha							1.000	392.00	392.00
C09I210N	Partida	u	CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO							4.000	60.50	242.00
			Certificación de tomas RJ45, Categoría 6A según normativa ISO 11801 Clase E. La certificación se realizará mediante equipo homologado y se deberá de incluir en la documentación AS-BUILT el certificado emitido sin incidencias.									
					4	0.000	0.000	0.000	4.000			
									C09I210N	4.000	60.50	242.00
C07E130TC	Partida	u	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN TELECO							1.000	150.00	150.00
			Realización de pruebas de funcionamiento de la instalación de telecomunicaciones									
					1	0.000	0.000	0.000	1.000			
									C07E130TC	1.000	150.00	150.00
									12.02	1.000	392.00	392.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
									12	1	1,319.00	1,319.00
13	Capítulo		FONTANERIA									
13.01	Partida	ud	PUNTO CONSUMO F-C LAVABO									
				Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tubería multicapa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT o similar para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.								
				ASEOS	2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									13.01	2.000	225.50	451.00
13.02	Partida	ud	PUNTO CONSUMO F-C DUCHA									
				Instalación de fontanería para ducha, realizada con tubería multicapa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT o similar para la red de agua fría y caliente, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting para su conexión, con tubería de PVC serie C de diámetro 32 mm. para la red de desagüe y bote sifónico individual, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.								
				TOTAL	2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									13.02	2.000	315.00	630.00
13.03	Partida	ud	PUNTO CONSUMO FRIO INODORO									
				Instalación de fontanería para un inodoro, o vertedero realizada con tubería multicapa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT o similar para la red de agua fría, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting para su conexión, con p.p de bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.								
				TOTAL	3	0.00	0.00	0.00	3.00			
									13.03	3.000	250.50	751.50
13.04	Partida	ud	PUNTO CONSUMO FRIO FUENTE									
				Instalación de fontanería para grifo, realizada con tubería multicapa UPONOR UNIPIPE PERT-AL-PERT o similar para la red de agua fría, utilizando el sistema UPONOR M-Fitting para su conexión, con p.p de bajante de PVC serie C de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para inodoro, totalmente terminada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua, sin incluir los aparatos sanitarios ni grifería.								
				TOTAL	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									13.04	1.000	145.00	145.00
13.05	Partida	ud	LLAVE DE PASO CROMADA									
				Llave empotrar de paso recta, cromada de 1/2", totalmente instalada.								
				TOTAL	16	0.00	0.00	0.00	16.00			
									13.05	16.000	45.75	732.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
13.06	Partida	m	TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm							71.560	13.45	962.48
				Tubería multicapa rígida, de 20x2,25 mm. Compuesta por capa exterior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), capa intermedia de aluminio (Al) y capa interior de polietileno resistente a la temperatura (PERT), conforme UNE-EN ISO 21003-2:2009/A1:2011; para tuberías de distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, i/ p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc.), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB-HS-4. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de Prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medida la longitud ejecutada.								
				AF	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				RAMAL CENTRAL	1	11.47	0.00	0.00	11.47			
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	3.93	0.00	0.00	3.93			
				VERTICALES	4	3.00	0.00	0.00	12.00			
				ASEO 02	1	2.13	0.00	0.00	2.13			
				VERTICALES	3	3.00	0.00	0.00	9.00			
				LIMPIEZA	1	1.00	0.00	0.00	1.00			
				VERTICALES	1	3.00	0.00	0.00	3.00			
				FUENTE	1	5.50	0.00	0.00	5.50			
				VERTICALES	1	3.00	0.00	0.00	3.00			
				AC	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				ASEO VESTUARIO	1	3.67	0.00	0.00	3.67			
					1	3.24	0.00	0.00	3.24			
				VERTICALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
					3	3.00	0.00	0.00	9.00			
				ASEO 02	1	1.62	0.00	0.00	1.62			
				VERTICALES	1	3.00	0.00	0.00	3.00			
									13.06	71.560	13.45	962.48
13.07	Partida	ud	TERMO ELÉCTRICO 75 l.							2.000	650.50	1,301.00
				Termo eléctrico de 75 litros de capacidad, con mando de control de temperatura regulable, termostato de seguridad, válvula de seguridad con dispositivo de vaciado, con recubrimiento exterior con pintura epoxi, monofásico (240 V-50 Hz), conforme a UNE-EN 60335-2-21:2001 y UNE-EN 50440:2016. Incluye el montaje de soportes, conexiones a la red de fontanería, llaves de corte y latiguillos, conexión a la instalación eléctrica, llenado y prueba de funcionamiento. Totalmente instalado conforme a RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2. Equipos y accesorios con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medida unidad ejecutada.								
				PLANTA BAJA	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
				ENTREPLANTA	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
					0	0.00	0.00	0.00	0.00			
									13.07	2.000	650.50	1,301.00
									13	1	4,972.98	4,972.98

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
14	Capítulo		SANEAMIENTO							1	2,394.26	2,394.26
14.01	Partida	u	ACOMETIDA A RED EXISTENTE							1.000	1,100.00	1,100.00
			Acometida a red existente en interior de edificio, hasta una distancia máxima de 8 m, formada por: apertura de huecos en forjados o elementos constructivos mediante medios mecánicos, colocación de tubería de saneamiento de 110 mm de diámetro interior con junta estanca de goma, sellado de pasos de forjado con sistema impermeable y/o ignífugo según normativa, conexión a red existente, y reposición de acabados interiores afectados, sin incluir formación de arqueta o pozo en el punto de acometida, y con p.p. de medios auxiliares.									
					1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									14.01	1.000	1,100.00	1,100.00
14.02	Partida	m	TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm							6.400	16.50	105.60
			Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	2.95	0.00	0.00	2.95			
					1	1.15	0.00	0.00	1.15			
				ASEO 02	1	1.20	0.00	0.00	1.20			
					1	1.10	0.00	0.00	1.10			
									14.02	6.400	16.50	105.60
14.03	Partida	m	TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm							4.120	30.50	125.66
			Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.									
				ASEO VESTUARIO	1	1.25	0.00	0.00	1.25			
				ASEO 02	1	2.17	0.00	0.00	2.17			
				LIMPIIEZA	1	0.70	0.00	0.00	0.70			
									14.03	4.120	30.50	125.66
14.04	Partida	m	SIFON INDIVIDUAL PVC							2.000	40.50	81.00
			Sifón individual de PVC, color gris, de 40 mm de diámetro.									
				TOTAL	2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									14.04	2.000	40.50	81.00
14.05	Partida	ud	PUNTO DE DESAGÜE PVC D110							3.000	160.00	480.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres	
			Suministro e instalación de PUNTO de DESAGÜE de PVC, mediante en la colocación de un SIFÓN de PVC con salida horizontal de 110 mm de diámetro y con registro inferior, TUBERÍA de PVC de 110 mm de diámetro con unión por encolado para derivación a punto de desagüe, p.p. de TUBERIA de PVC con unión por encolado, enterrado o colgado mediante abrazaderas metálicas, para red de pequeña evacuación de diámetros, según instalación diseñada en planos. Los cambios de sentido y de diametro, así como los injertos, se realizaran utilizando las piezas adecuadas, estando prohibido manipular este material en obra con calor. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como piezas especiales y remates finales de PVC, pequeno material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello segun normativa vigente. Medida la unidad ejecutada.										
				TOTAL	3	0.00	0.00	0.00	3.00				
									14.05	3.000	160.00	480.00	
14.06	Partida	ud	PUNTO DE DESAGÜE PVC D40							4.000	125.50	502.00	
			Suministro e instalación de PUNTO de DESAGÜE de PVC, mediante en la colocación de un SIFÓN de PVC con salida horizontal de450 mm de diámetro y con registro inferior, TUBERÍA de PVC de 40 mm de diámetro con unión por encolado para derivación a punto de desagüe, p.p. de TUBERIA de PVC con unión por encolado, enterrado o colgado mediante abrazaderas metálicas, para red de pequeña evacuación de diámetros, según instalación diseñada en planos. Los cambios de sentido y de diametro, así como los injertos, se realizaran utilizando las piezas adecuadas, estando prohibido manipular este material en obra con calor. Incluso transporte, montaje, parte proporcional de accesorios tales como piezas especiales y remates finales de PVC, pequeno material auxiliar, pruebas hidráulicas y de funcionamiento y puesta en servicio. Todo ello segun normativa vigente. Medida la unidad ejecutada.										
				TOTAL	4	0.00	0.00	0.00	4.00				
									14.06	4.000	125.50	502.00	
									14	1	2,394.26	2,394.26	
15	Capítulo		SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO								1	4,986.72	4,986.72
15.02.1	Partida	ud	PLATO DUCHA DE RESINA 160x80 cm CON GRIFERÍA MONOMANDO							1.000	1,150.50	1,150.50	

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Suministro y montaje de plato de ducha de resina blanca antideslizante de 160x80 cm, en color gris; conforme norma UNE-EN 14527:2016+A1:2019. Grifería mezcladora monomando empotrado con rociador regulable, rociador ducha masaje 3 funciones, acabado cromado, conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Totalmente instalada y conexcionada i/ juego de desagüe y válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm, p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Medido la unidad ejecutada.									
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									15.02.1	1.000	1,150.50	1,150.50
15.03	Partida	ud	LAVABO SUSPENDIDO ROCA VICTORIA BLANCO CON MONOMANDO Suministro e instalación de lavabo de porcelana vitrificada en blanco de la marca ROCA modelo VICTORIA o equivalente a aprobar por DF. de 65x51 cm, colocado suspendido; conforme UNE-EN 14688:2016+A1:2019. Grifería monomando gerontologica cromada, con rompechorros; conforme UNE 19703:2016 y UNE-EN 200:2008. Válvula de desagüe de 32 mm, acoplamiento a pared acodado de PVC, llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares. Lavabo con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Medido unidad ejecutada.							1.000	350.50	350.50
				ASEO 02	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									15.03	1.000	350.50	350.50
13.10	Partida	ud	LAVABO EMPOTRAR ENCIMERA, MODELO DIVERTA "ROCA" CON MONOMANDO Lavabo de porcelana sanitaria, de empotrar en encimera, modelo Diverta "ROCA", color blanco, de 500x380 mm, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, limitador de caudal a 5 l/min y sistema de apertura con agua fría para ahorro de energía acabado acabado cromado, modelo Victoria Plus, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.							1.000	625.15	625.15
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									13.10	1.000	625.15	625.15
15.04	Partida	ud	INODORO TANQUE BAJO ROCA VICTORIA BLANCO Suministro e instalación de Inodoro de tanque bajo de montaje adosado a pared, de la marca ROCA modelo VICTORIA color blanco o equivalente a aprobar por DF, conforme a UNE-EN 997:2019. Dispone de asiento y tapa lacados con bisagras de acero inoxidable y mecanismo doble descarga. Totalmente instalado, conectado y funcionando; i/p.p. de anclajes al pavimento, sellados, llave de escuadra y latiguillo flexible cromados, pequeño material y medios auxiliares. Medido unidad ejecutada.							2.000	650.00	1,300.00
					2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									15.04	2.000	650.00	1,300.00

Presupuesto	FIT HOME
-------------	----------

16	Capítulo	PINTURA		1	4,404.27	4,404.27
16.01	Partida	m2	PINTURA INTERIORES PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD.	457.959	8.55	3,915.55

PARAMENTOS VERTICALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00
TRASDOSADOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
PLANTA BAJA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEPCION	1	1.55	0.00	3.30	5.12
	1	2.90	0.00	3.30	9.57
ZONA COMUN	1	2.52	0.00	3.30	8.32
SALA	1	2.07	0.00	3.30	6.83
	1	3.67	0.00	3.30	12.11
ARMARIO	1	3.28	0.00	3.30	10.82
ESCALERA	1	8.43	0.00	5.20	43.84

CLUB PILATES COLLADO VILLALBA

Presupuesto

FIT HOME

Código

Nat

Ud

Resumen

				Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
				ENTREPLANTA	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				DISTRIBUIDOR	1	8.17	0.00	2.50	20.43			
				DESPACHO	1	23.32	0.00	2.50	58.30			
				SALA GRUPAL ZONA 01	1	11.52	0.00	3.30	38.02			
				SALA GRUPAL ZONA 03	1	3.45	0.00	3.30	11.39			
				TABIQUES	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VESTUARIOS	6	1.20	0.00	3.30	23.76			
				SALA	2	2.45	0.00	3.30	16.17			
				SALA ZONA 02	2	8.05	0.00	3.30	53.13			
				TECHOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				RECEPCION	1	8.59	0.00	0.00	8.59			
					1	5.63	0.00	0.00	5.63			
				DISTRIBUIDOR	1	3.77	0.00	0.00	3.77			
				VESTUARIO 01	1	1.40	0.00	0.00	1.40			
				VESTUARIO 02	1	1.40	0.00	0.00	1.40			
				ZONA COMUN	1	14.68	0.00	0.00	14.68			
				SALA PASILLO	1	22.72	0.00	0.00	22.72			
				SALA ZONA 01	1	31.60	0.00	0.00	31.60			
				SALA ZONA 02	1	21.00	0.00	0.00	21.00			
				SALA ZONA 03	1	9.25	0.00	0.00	9.25			
				ESCALERA	1	6.49	0.00	0.00	6.49			
				DISTRIBUIDOR	1	5.12	0.00	0.00	5.12			
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	5.71	0.00	0.00	5.71			
				ASEO 02	1	2.81	0.00	0.00	2.81			
									16.01	457.959	8.55	3,915.55
16.02	Partida	m2	PINTURA EXTERIORES PLASTICA	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero de cemento.Ver menos						57.160	8.55	488.72
				FACHADA PRICIPAL	1	42.77	0.00	0.00	42.77			
				A DESCONTAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VENTANAL SALA	-1	4.95	0.00	0.00	-4.95			
				ACCESO	-1	7.42	0.00	0.00	-7.42			
				VENTANAL RECEPCION	-1	2.11	0.00	0.00	-2.11			
				FACHADA LATERAL	1	44.27	0.00	0.00	44.27			
				A DESCONTAR	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
				VENTANAL SALA	-1	15.40	0.00	0.00	-15.40			
									16.02	57.160	8.55	488.72
									16	1	4,404.27	4,404.27
17	Capítulo		INCENDIOS							1	220.00	220.00
17.01	Partida	Ud	EXTINTOR PORTATIL ABC							2.000	75.00	150.00

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
			Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 6 kg de agente extintor. La marca y modelo de los extintores, así como toda la señalética de protección contra incendios estará homologada por la DISMA de MAPFRE.									
			Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.									
					2	0.00	0.00	0.00	2.00			
									17.01	2.000	75.00	150.00
17.03	Partida	ud	SEÑAL FOTOLUMINISCENTE INCENDIOS 297x210 mm							7.000	10.00	70.00
			Suministro e instalación de señalización para equipo o medio de extinción manual de instalación de protección contra incendios (P.C.I.), fotoluminiscente, de Clase B (150 minicandelas); fabricada en material plástico, de dimensiones 297x210 mm (DIN-A4), conforme a UNE 23033-1:2019 y UNE 23035:2003. Totalmente instalada. Visible a 10 m conforme al CTE DB-SI-4. Medida la unidad ejecutada.									
					7	0.00	0.00	0.00	7.00			
									17.03	7.000	10.00	70.00
									17	1	220.00	220.00
18	Capítulo		AISLAMIENTO ACUSTICO							1	6,558.11	6,558.11
18.01	Partida	m	AISLAMIENTO ACUSTICO A RUEDO AEREO DE RED DE SANEAMIENTO							77.310	14.25	1,101.67
			Aislamiento acústico a ruido aéreo de red de saneamiento, realizado con banda autoadhesiva desolidarizante Fonodan BJ, "DANOSA", de 3,9 mm de espesor, formado por una lámina de polietileno y una lámina viscoelástica de alta densidad, resistencia térmica 0,078 m²K/W, conductividad térmica 0,05 W/(mK) y rigidez dinámica inferior a 100 MN/m³; dispuesto a modo de coquilla con bridas de plástico.									
				VERTICALES BAJANTES	2	4.50	0.00	0.00	9.00			
				BAJANTES EDIFICIO SOBRE F	3	10.21	0.00	0.00	30.63			
					3	12.56	0.00	0.00	37.68			
									18.01	77.310	14.25	1,101.67
18.03	Partida	m2	AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO SOBRE FALSO TECHO							110.922	15.50	1,719.29
			Aislamiento acústico a ruido aéreo sobre falso techo, con panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, resistencia térmica 1,1 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK).									
				SALA GRUPAL ZONA 01	1.05	34.80	0.00	0.00	36.54			
				SALA GRUPAL ZONA 02	1.05	36.96	0.00	0.00	38.81			
				SALA GRUPAL PASILLO	1.05	19.75	0.00	0.00	20.74			
				SALA PRIVADA	1.05	14.13	0.00	0.00	14.84			
									18.03	110.922	15.50	1,719.29

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
18.02	Partida	m2	AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TRASDOSADO							176.078	14.45	2,544.32
			Aislamiento acústico a ruido aéreo, en trasdosado autoportante de placas, realizado con complejo multicapa, de 20 mm de espesor, 7,4 kg/m² de masa superficial, formado por un fieltro textil de 16 mm de espesor adherido térmicamente a una lámina viscoelástica de alta densidad de 4 mm de espesor, colocado a tope y fijado al paramento con fijaciones; y panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, según UNE-EN 13162, colocado entre los montantes de la estructura portante. Incluso cinta viscoelástica autoadhesiva, para sellado de junta									
				SALA GRUPAL ZONA 01	1	7.86	0.00	4.25	33.41			
				SALA GRUPAL ZONA 02	1	6.76	0.00	4.25	28.73			
					1	2.47	0.00	4.25	10.50			
					1	4.05	0.00	4.25	17.21			
				RECEPCION	1	4.68	0.00	4.25	19.89			
				SALA PRIVADA	1	4.37	0.00	4.25	18.57			
				VESTUARIO 01	1	1.26	0.00	4.25	5.36			
				ZONA COMUN	1	2.92	0.00	4.25	12.41			
				SALA GRUPAL	1	2.25	0.00	4.25	9.56			
				ASEO VESTUARIO ACCESIBLE	1	2.53	0.00	4.25	10.75			
					1	1.10	0.00	4.25	4.68			
				LIMPIEZA	1	1.18	0.00	4.25	5.02			
									18.02	176.078	14.45	2,544.32
18.05	Partida	m2	AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TABIQUE							37.868	31.50	1,192.83
				TABIQUE SALA-OFFICE	1	5.96	0.00	4.25	25.33			
				TABIQUE SALA-DISTRIBUIDOF	1	2.95	0.00	4.25	12.54			
									18.05	37.868	31.50	1,192.83
									18	1	6,558.11	6,558.11
19	Capítulo		VARIOS							1	1,750.00	1,750.00
19.01	Partida	Ud	TAQUILLAS							5.000	350.00	1,750.00
			Ud. Instalacion de de taquillas DRY 4/p 180x30x50 p/moneda. Blanco con zócalo taquillas en compacto 10 mm. Negro. Numeración taquillas cierre moneda y candado, llave maestra, cierre con resbalón y moneda.									
			Nota: El suministro lo llevara a cabo un proveedor externo.									
				MODULO DE TAQUILLA 4/P 1	5	0.00	0.00	0.00	5.00			
									19.01	5.000	350.00	1,750.00
									19	1	1,750.00	1,750.00
20	Capítulo		GESTIÓN DE RESIDUOS							1	500.00	500.00
			GESTIÓN DE RESIDUOS									
20.01	Partida	Ud.	GESTION DE RESIDUOS							1.000	500.00	500.00
			Ud. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción y demolición en obra.									
					1	0.00	0.00	0.00	1.00			

Presupuesto FIT HOME

Código	Nat	Ud	Resumen	Comentario	N	Longitud	Anchura	Altura	Parcial	CanPres	PrPres	ImpPres
									20.01	1.000	500.00	500.00
									20	1	500.00	500.00
21	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD							1	500.00	500.00
SEGURIDAD Y SALUD												
21.01	Partida	Ud	SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION							1.000	500.00	500.00
Ud. Medidas preventivas para evitar riesgos y para garantizar la seguridad del personal y colectiva de los operarios adscritos a la obra y a terceros. Todo ello en base al Estudio de Seguridad y Salud redactado por la Dirección Facultativa y de las instrucciones dictadas por el Coordinador de Seguridad y Salud y de las manifestadas en los Planes de Seguridad y Salud, incluyendo la presentación de éstos, así como su comunicación a los Organismos pertinentes de la Administración.												
					1	0.00	0.00	0.00	1.00			
									21.01	1.000	500.00	500.00
									21	1	500.00	500.00
									CLUB PILATE!	1	149,829.65	149,829.65