

Presupuesto parcial nº 1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición
1.1	M	Perforación en húmedo realizada verticalmente en forjado reticular de hormigón armado, con corona diamantada de 112 mm de diámetro, previo levantado del pavimento y su base, y carga manual sobre camión o contenedor.	
			Total m: 10,00

Presupuesto parcial nº 2 FORMACION FACHADAS LIGERAS

Nº	Ud	Descripción					Medición	
2.1	M²	Estructura metálica ligera autoportante, formada por acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío de las series L, U, C o Z, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		En soporte para fachadas de paneles sandwich		46,36		4,50	208,62	
							208,62	208,62
							Total m²	208,62
2.2	M²	Cerramiento de fachada con paneles sándwich aislantesmicronervado de la marca EUROPERFIL modelo NILHO PIR, de 50 mm de espesor y 1100 mm de ancho, de poliisocianurato (PIR) de doble cara metálica de acero y autoportante para colocación en horizontal o vertical en fachada, acabado prelacado RAL 7040, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm, montados en posición vertical, con sistema de fijación oculto.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Fachadas		46,36		4,50	208,62	
							208,62	208,62
							Total m²	208,62

Nº	Ud	Descripción	Medición				
3.1	M²	Base para pavimento interior, de 40 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento Weberfloor Fluid "WEBER", CT - C25 - F5 según UNE-EN 13813, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre soporte de hormigón, previa aplicación de imprimación, Weberprim TP05 "WEBER"; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		En todo el local	451,00			451,00	
						451,00	451,00
						Total m²	451,00
3.2	M²	Hoja de partición interior de 9 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Zaguan carga/descarga - salida de emergencia	3,12		3,15	9,83	
			2,15		3,15	6,77	
			1,92		3,15	6,05	
			10,00			10,00	
						32,65	32,65
						Total m²	32,65
3.3	M²	Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70), con placas de yeso laminado normales en tienda y con placas hidrofugas en aseos, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 100 mm de espesor total.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Zona oficina y aseos	5,24		3,10	16,24	
			3,70		3,10	11,47	
			3,70		2,90	10,73	
			3,70		2,60	9,62	
			1,73		2,60	4,50	
		Zona almacén y obrador pan	8,01		3,10	49,66	
			3,36		3,10	10,42	
			2,60		3,10	8,06	
			4,82		3,10	14,94	
			10,00			10,00	
						145,64	145,64
						Total m²	145,64
3.4	M²	Trasdosado autoportante libre, realizado con placa de yeso laminado - [15 normal], anclada a los forjados mediante estructura formada por canales y montantes; 85 mm de espesor total; separación entre montantes 600 mm.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		En paredes fachadas:					
		Aseo 2	1,91		2,80	5,35	
		Vestíbulo aseos	1,50		2,80	4,20	
		Sala venta	3,93		3,20	12,58	
			2,00		3,20	6,40	
			4,13		3,20	13,22	
			1,98		3,20	6,34	
			5,33		3,20	17,06	
			4,56		3,20	29,18	
			4,66		3,20	14,91	
			1,78		3,20	5,70	
		Carga/descarga - salida emergencia	2,96		3,00	8,88	
		Sala maquinas	4,36		3,00	13,08	
			15,00			15,00	
						151,90	151,90
						Total m²	151,90
3.5	M²	Falseado de paredes con tabique sencillo (15+70)/600 (70), con placa de yeso laminado normal en tienda y con placa hidrofuga en aseos, sobre banda acústica, formado por una estructura simple, con disposición normal "N" de los montantes; 85 mm de espesor total.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		En pilar aseo 2	0,31		2,50	0,78	

(Continúa...)

Nº	Ud	Descripción				Medición		
3.5	M²	Falseado con tabique sencillo (15+70)/600				(Continuación...)		
			0,14	2,50	0,35			
		En pilares fachadas sala ventas	2	0,31	3,00	1,86		
				0,36	3,00	1,08		
			10	0,29	3,00	8,70		
			5	0,34	3,00	5,10		
		Pilar cenral sala ventas	2	0,50	3,00	3,00		
			2	0,55	3,00	3,30		
		Chimeneas ventilación sótano en sala ventas	7	0,17	3,00	3,57		
				0,85	3,00	2,55		
				0,22	3,00	0,66		
		Pilar carga/descarga - salida emergencia		0,24	2,80	0,67		
		Pilares sala máquinas		0,25	2,80	0,70		
				0,29	2,80	0,81		
			2	0,31	2,80	1,74		
		Pilar almacén	2	0,31	3,00	1,86		
				0,36	3,00	1,08		
				5,00		5,00		
						42,81		
		Total m²				42,81		
3.6	M²	Revestimiento de paramentos interiores y exteriores con enfoscado a buena vista de mortero industrial para enlucido, tipo GP CSIV W0, según UNE-EN 998-1, color gris, para la realización de la capa base en revestimientos continuos bicapa, acabado fratasado, espesor 15 mm, aplicado manualmente,armado y reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de forjado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Paredes salida emergencia en sala ventas		2,87		3,00	8,61	
		Paredes salida emergencia		6,87		2,80	19,24	
		Pared salida emergencia en almacén		2,33		3,00	6,99	
		Pared salida emergencia en sala máquinas		1,87		2,80	5,24	
				20,00			20,00	
							60,08	60,08
		Total m²						60,08
3.7	Ud	Recibido de la carpintería de fachada a la obra existente, incluso sellado de la misma y rematado de jambas y alféizar, totalmente rematado y terminado, para su posterior revestimiento final.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Puerta entrada local	1				1,00	
		Puerta salida emergencia	1				1,00	
		Ventanal escaparate nuevo	1				1,00	
							3,00	3,00
		Total Ud						3,00
3.8	Pa	Ayudas de albañilería paso de los forjados para los desagües de los aseos, cámaras, congelados y máquinas de clima, incluyendo taladro del forjado a sótano donde sea posible.						
		Total PA						1,00

Presupuesto parcial nº 4 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición					
4.1	M²	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico modelo EROSKI SV HIERRO RECTIFICADO 60x60x1,4 cm, incluyendo: - Material porcelánico - Mermas y roturas - Portes - Palets - Tasa energética a 3/10 - M.o. colocación - Material agarre - Rejunte - Recogida restos y vertido a contenedor - Limpieza						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		En sala venta		323,89			323,89	
		Carga/descarga - salida emergencia		6,11			6,11	
		Oficina		5,58			5,58	
		Almacén		48,47			48,47	
		Sala máquinas		10,00			10,00	
		Obrador pan		10,23			10,23	
		Vestíbulo aseos		2,48			2,48	
		Aseos		9,21			9,21	
				30,00			30,00	
							445,97	445,97
							Total m²	445,97
4.2	M²	Solado exterior de piedra caliza antideslizante, en acceso del local, s/n UNE 22170, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Zaguan entrada		4,51			4,51	
							4,51	4,51
							Total m²	4,51
4.3	M²	Alicatado con azulejo acabado liso, acabado pulido, de 20x20 cm, 14 €/m², FABRI de PAMESA, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo Bla, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase 0, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 sin ninguna característica adicional, color gris y rejuntadas con lechada de cemento y arena, L, 1/3 CEM III/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas. SE OFERTA AZULEJO 20x20 BLANCO MATE O BRILLO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Aseo 1		10,50		2,50	26,25	
		Aseo 2		7,30		2,50	18,25	
		Obrador pan		16,00		3,00	48,00	
				10,00			10,00	
							102,50	102,50
							Total m²	102,50
4.4	M	Rodapié de PVC negro con base flexible co-extrusionada , de 70x5 mm., modelo Vinaflex o similar, recibido con adhesivo, alisado y limpieza, s/NTE-RSF-20, medido en su longitud.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Paredes tienda		83,83			83,83	
		Pilar central tienda		2,10			2,10	
		Oficina		9,40			9,40	
		Carga/descarga - salida emergencia		6,02			6,02	
		Paredes almacén		25,82			25,82	
							127,17	127,17
							Total m	127,17
4.5	M²	Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por placas de yeso laminado, lisas, acabado sin revestir, de 600x600x9,5 mm, con perfilera vista. SE OFERTA FALSO TECHO SCALACOUSTIC DE AMSTRONG 60X60 CMS						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Sala ventas		323,89			323,89	
							(Continúa...)	

Presupuesto parcial nº 4 SOLADOS Y REVESTIMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición			
4.5	M²	Falso techo registrable situado a una altura menor de 4 m, decorativo, formado por plac...	(Continuación...)			
		Oficina	5,58			5,58
		Vestíbulo aseos	2,48			2,48
		Aseos	9,21			9,21
		Carga/descarga - salida emergencia	6,11			6,11
		Almacén	48,47			48,47
		Obrador pan	10,23			10,23
		Sala máquinas	10,00			10,00
			30,00			30,00
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97
						445,97

Nº	Ud	Descripción					Medición
5.1	Ud	Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendzimir, para hueco de dimensiones: 250 cm de ancho x 300 cm de altura; motorizada apertura automática, totalmente instalada y lista para su uso.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Entrada principal		1				1,00
							1,00
		Total Ud					1,00
5.2	Ud	Cierre enrollable de lamas de chapa de acero galvanizado lacado color RAL 7024 corporativo de EROSKI, panel ciego, acabado sendzimir, para hueco de dimensiones: 150 cm de ancho x 300 cm de altura; motorizada apertura automática, totalmente instalada y lista para su uso.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Carga/descarga - salida emergencia		1				1,00
							1,00
		Total Ud					1,00
5.3	Ud	Suministro y colocación de portería de hierro para la sujección de la puerta almacen, a base de pilares y dintel de 50x100mm.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Puerta automática entrada		1				1,00
							1,00
		Total Ud					1,00
5.4	Ud	Puerta corredera automática, de aluminio y vidrio, para acceso peatonal, con sistema de apertura lateral, de dos hojas deslizantes de 75x230 cm, compuesta por: dos fijos uno a cada lado de la puerta de 75 cm cada uno, cajón superior con mecanismos, equipo de motorización y batería de emergencia para apertura y cierre automático en caso de corte del suministro eléctrico, de aluminio lacado, color negro, dos detectores de presencia por radiofrecuencia, célula fotoeléctrica de seguridad y panel de control con cuatro modos de funcionamiento seleccionables; vidrio laminar de seguridad 5+5, incoloro, 1B1 según UNE-EN 12600 con perfiles de aluminio lacado, color negro, fijadas sobre los perfiles con perfil continuo de neopreno.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Entrada local		1				1,00
							1,00
		Total Ud					1,00
5.5	Ud	Puerta interior de acero galvanizado de dos hojas, 1440x2045 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Puerta almacén - sala venta		1				1,00
	Puerta carga/descarga		1				1,00
							2,00
		Total Ud					2,00
5.6	Ud	Puerta interior de acero galvanizado de una hoja de 900x2040 mm de luz y altura, acabado lacado en color a elegir de la carta RAL.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Sala de máquinas		1				1,00
							1,00
		Total Ud					1,00
5.7	Ud	Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujección de puerta metálica en tabiquería de pladur o de ladrillo, incluso anclaje al suelo y al forjado superior, totalmente instalado.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
	Puerta sala de máquinas		1				1,00
	Puerta almacén - sala venta		1				1,00
	Puerta carga/descarga		1				1,00
							3,00
		Total Ud					3,00

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍAS

Nº	Ud	Descripción	Medición					
5.8	Ud	Puerta interior corredera para doble tabique con hueco, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Vestíbulo aseos	1				1,00	
		Aseo 1	1				1,00	
							2,00	2,00
							Total Ud	2,00
5.9	Ud	Premarco metálico de puerta corredera para tabiquería de cartón yeso, o guía superior para deslizamiento exterior de la puerta corredera.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Vestíbulo aseos	1				1,00	
		Aseo 1	1				1,00	
							2,00	2,00
							Total Ud	2,00
5.10	Ud	Puerta interior abatible ciega, de una hoja de 210x82,5x3,5 cm, de tablero aglomerado, chapado con pino país, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 90x20 mm; tapajuntas de MDF, con rechapado de madera, de pino país de 70x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Oficina	1				1,00	
		Aseo 2	1				1,00	
		Obrador pan	1				1,00	
							3,00	3,00
							Total Ud	3,00
5.11	Ud	Premarco de puerta abatible para tabiquería de cartón yeso o ladrillo						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Oficina	1				1,00	
		Aseo 2	1				1,00	
		Obrador pan	1				1,00	
							3,00	3,00
							Total Ud	3,00
5.12	Ud	Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 900x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco, con cierrapuertas para uso moderado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Salida emergencia	1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud	1,00
5.13	Ud	Suministro y colocación de portería de hierro, conformado por tubo de 70x70 mm, para la sujección de la puerta RF en la tabiquería de pladur o de ladrillo, incluso anclaje al suelo y al forjado superior, totalmente instalado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Salida emergencia	1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud	1,00
5.14	Ud	KIT ANTIPANICO.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Puertas RF salida emergencia	1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud	1,00
5.15	Ud	Instalación de rejilla de 400 cm de largo y 60 cm de alto para ventilación con malla antipajaro, en ral deficado por la dirección facultativa.						
		INCLUSO SUMINISTRO						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 CARPINTERÍAS

Nº	Ud	Descripción						Medición
		Sala máquinas	1				1,00	
							1,00	1,00
Total Ud:							1,00	
5.16	Ud	Instalación de rejilla de 2,20x60 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral deficado por la dirección facultativa.						
		INCLUSO SUMINISTRO						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Salida Recuperador	1				1,00	
							1,00	1,00
Total Ud:							1,00	
5.17	Ud	Instalación de rejilla de 50x50 cm de largo y alto para ventilación con malla antipajaro, en ral deficado por la dirección facultativa.						
		INCLUSO SUMINISTRO						
Total Ud:							5,00	
5.18	M²	Suministro e instalación de escaparate de dimensiones 2,5x2,30 compuesto por vidrio laminar de seguridad incoloro 6+6, sobre carpintería de aluminio lacado RAL 7024, perfil con rotura de puente térmico, perfil europeo curvado, junquillo en aluminio lacado RAL 7024. Incluso recibido y p.p. de medios auxiliares, totalmente instalado.						
Total m²:							1,00	

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD

Nº	Ud	Descripción						Medición
6.1	Ud	Suministro e instalación de cuadro general de protección y distribución, formado por armario metálico con puerta de protección y mecanismos según esquema unifilar (Marca posibles para la instalación Schneider Electric, Legrand, Siemens o ABB, de la marca elegida debe ser toda la instalación) con una reserva mínima del 30 % para posibles ampliaciones, construido conforme UNE-EN 60.439.1. Incluso todos los elementos interiores de protección. Incluso p.p. de recibido y ayudas de albañilería necesarias para su instalación. Totalmente montado, según unifilar de proyecto. (ver esquema electrico en planos).						
Total Ud:								1,00
6.2	M	ml. Suministro e instalación de canalización realizada con bandeja de rejilla de acero de ancho 300mm y 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas en malla, con conexiones en sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Cumple normativa IEC 61537. incluso p/p de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.						
Total m:								92,00
6.3	M	ml. Suministro e instalación de canalización realizada con bandeja de rejilla de acero de ancho 150mm y 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables, compuesta de varillas electrosoldadas en malla, con conexiones en sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Cumple normativa IEC 61537. incluso p/p de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada.						
Total m:								44,00
6.4	Ud	Suministro e instalación de canal protectora de PVC, aislante, no propagador de la llama, con grados de protección IP4X e IK08, cumple norma UNE-EN 50085-1, incluso p.p. de piezas especiales y accesorios de fijación y unión. Totalmente instalada. Previsión para cuartos técnicos y zonas de instalaciones.						
Total Ud:								10,00
6.5	M	ml. Canalización realizada con tubo flexible de doble capa, métrica 20 / 25, tendido en bandeja ya instalada o fijado directamente sobre paramentos con bridas o abrazaderas. Totalmente instalada, incluso guía de alambre galvanizado, p.p. de medios auxiliares, caja de registro, piezas especiales, grapas, tacos y tornillos. Previsión para cuartos técnicos y zonas de instalaciones.						
Total m:								80,00
6.6	Ud	Caja modular mecanismos, formada por cofret de PVC conteniendo 8 elementos (3 RED 3 SAI+2 RJ45). Totalmente instalada.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Cajas		2				2,00	
	Oficina		2				2,00	
							4,00	4,00
Total Ud:								4,00
6.7	Ud	Suministro y colocación de kit Caja con 1 enchufe doble schuko con obturador de seguridad.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Insectocutor		2				2,00	
							2,00	2,00
Total Ud:								2,00
6.8	Ud	Base de enchufe trifásica de 32 A (3F+N+T), instalada con cinco conductores del tipo no propagador de incendio con emisión de humos y opacidad reducida (H07Z1-K, UNE 211002) de cobre de 10 mm2 de sección nominal, empotrados y aislados con tubo flexible corrugado (longitud medida 3 m), incluso caja de derivación y elementos de conexión, construída según REBT.	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	Horno 1		1				1,00	
	Horno 2		1				1,00	
							2,00	2,00
Total Ud:								2,00

Nº	Ud	Descripción	Medición					
6.9	Ud	Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Aseos-otros usos	2				2,00	
		Murales-fuerza	12				12,00	
		Congeladores-fuerza	8				8,00	
		Murales-alumbrado	6				6,00	
		Oficina	2				2,00	
		Insectocaptor	2				2,00	
		Varios	3				3,00	
							35,00	35,00
		Total Ud						35,00
6.10	Ud	Instalación cableado y elementos de conexión en caja de cobro en su ubicación definitiva. i. p/p de accesorios, tubos, cableado, caja de derivación de bornas, soportación y medios auxiliares. Totalmente instalada y funcionando.						
		Total Ud						2,00
6.11	Ud	Detector de presencia autónomo de superficie para varias unidades de iluminación en paralelo, con sensor de alta precisión para superficies de hasta 50 m² y altura recomendada de montaje de 2,70 m. Compatible con cualquier tipo de luminaria y lámpara. Dispone de una pantalla retráctil para impedir la detección de zonas adyacentes, incorpora una fotocélula inhibidora que evita que las luces se enciendan cuando hay suficiente aportación de luz solar. Totalmente instalado, incluido montaje y conexionado. Materiales con marcado CE según Reglamento (UE) 305/2011 e instalación conforme al CTE DB-HE-3, CTE DB-SUA-4 y NTE-IEI.						
		Total Ud						8,00
6.12	Pa	Recepción, custodia e instalación de luminaria (suministrada por proveedor)según plano de iluminación, modelo según ficha técnica aportada, instalada sobre carril trifásico de 7 hilos. I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye p.p. de montaje de carril trifásico de 7 hilos (suministrado por la propiedad), modelo según ficha técnica aportada.						
		Total Pa						1,00
6.13	Pa	Recepción, custodia e instalación de proyectores de acento (suministrada por proveedor)según plano de iluminación, modelo según ficha técnica aportada, instalada sobre carril trifásico de 7 hilos. I. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye p.p. de montaje de carril trifásico de 7 hilos (suministrado por la propiedad), modelo según ficha técnica aportada.						
		Total Pa						1,00
6.14	Ud	Instalación de luminaria tipo panel difusor con óptica extensiva (suministrada por la instalador), modelo FLICKER FREE C7 de CELER de 40 W de potencia nominal o similar, preparada para montaje en falso techo de placas desmontables. i. p/p de medios auxiliares y gastaos indirectos. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares						
		Total Ud						10,00
6.15	Ud	Instalación y suministro equipo de iluminación de Led de 40 W, formado por luminaria estanca con cuerpo de material termoplástico con fibra de vidrio, dotada de cierres articulados y estanqueidad por junta de neopreno. Instalada en montaje superficial. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Cámara frigorífica	1				1,00	
		Camara negativo	1				1,00	
		Varios	10				10,00	
							12,00	12,00
		Total Ud						12,00

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD

Nº	Ud	Descripción	Medición					
6.16	Ud	Instalación y suministro equipo de iluminación de Led de 10 W, formado por luminaria downlight. Instalada en montaje empotrado. Totalmente instalada y en funcionamiento.Incluso p.p. de medios auxiliares.						
			Total Ud:				8,00	
6.17	Ud	Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia estanca para colocar en falso techo 100 lumenes, a i. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares.						
En el caso de que se encuentre descatalogado el modelo se suministrará otro similar.								
			Total Ud:				11,00	
6.18	Ud	Suministro e instalación de equipo autónomo de alumbrado de emergencia estanca para colocar en falso techo 300 lumenes, a i. p/p de medios auxiliares y gastos indirectos. Totalmente instalada y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares.						
En el caso de que se encuentre descatalogado el modelo se suministrará otro similar.								
			Total Ud:				13,00	
6.19	Pa	Montaje de instalación de Megafonia compuesta de central de sonido mono, adaptable a cualquier fuente musical, 2 reguladores de sonido analogico de 1 canal musical mono que permiten regular el volumen de cada estancia, 8 altavoces OPTIMUS ref. A223AT 100V 6W o similar instalados en falso techo : amplificador OPTIMUS AX60, 240W 100v o similar.Incluso red de distribución interior en local formada por canalización y cableado para la conduccion de las señaales, cajas de empotrar, derivación y accesorios						
			Total Pa:				1,00	
6.20	Ud	Toma simple con conector tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, marco y embellecedor.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Obrador para balanza			1				1,00	
							1,00	1,00
			Total Ud:				1,00	
6.21	Ud	Punto de conexión de luminaria realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y bridas para sujeción. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive el material auxiliar y mano de obra .Para luminaria estandard y/o emergencia.						
CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada luminaria instalada aisladamente, 1 unidad para cada emergencia instalada aisladamente.								
Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado.								
Luminiarias LED 600x600mm								
			Total Ud:				12,00	
6.22	Ud	Punto de luz simple empotrado realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm2+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y mecanismo empotrado. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive caja de registro, el material auxiliar y mano de obra. Para luminaria estandard y/o emergencia y enchufe.						
CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada luminaria o conjunto de luminarias de la misma estancia. Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalado.								
			Total Ud:				8,00	

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD

Nº	Ud	Descripción	Medición
6.23	Ud	Punto de luz realizado mediante cable RZ1-Kde 2x1,5mm²+2,5TT con p.p. de tubo corrugado reforzado libre de halógenos y bridas para sujeción, accionado mediante detector de presencia incluido. Se considera también parte proporcional de la línea desde la caja más cercana del circuito. Serán no propagadores de incendio, con baja emisión de humos y opacidad reducida, según ITC-BT-20, según disposición CPR de la Unión Europea (EN50575) y características indicadas en norma UNE 21123. Inclusive caja de registro, el material auxiliar y mano de obra .Para luminaria estandard y/o emergencia y enchufe. CRITERIO DE MEDICIÓN: 1 unidad para cada conjunto de luminarias en una misma estancia y dentro del radio de acción del detector (al menos 25m²) Para techos registrables, y en paramentos verticales ya sean en tabiquería seca o húmeda. Incluye ayudas de albañilería y p.p. de material auxiliar. Totalmente instalad	
Total Ud			8,00
6.24	Pa	Montaje y conexionado de luminaria (SUMINISTRADA POR OTRO) en superficie, a circuito según documentación/indicaciones de la D.F. y REBT. Con p.p. de ayudas y material auxiliar, totalmente instalada y funcionando.	
Total PA			8,00
6.25	Pa	Montaje y conexionado para punto de luz de mueble de pan.	
Total PA			1,00
6.26	Ud	Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.	
Total Ud			2,00
6.27	M	Línea de Derivación Individual de abastecimiento eléctrico, en sistema trifásico 3(1x25)+1x15 mm², formada por conductores unipolares de cobre aislado para una tensión nominal de 0,6/1kV de tipo RZ1-K (AS) B2ca-s1b,d1,a1 de 50 mm² de sección, no propagador de la llama ni del incendio, con baja opacidad de humos y bajo índice de acidez de los gases de la combustión; instalación bajo tubo. Incluyendo p.p. de cableado, tubo, cajas de registro, regletas de conexión, medios de elevación, ayudas de albañilería, totalmente montado y en correcto funcionamiento. Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011.	
Total m			40,00
6.28	M	Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m			895,00
6.29	M	Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m			85,00
6.30	M	Cable triplar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m			1.265,00
6.31	M	Cable tripolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m			75,00
6.32	M	Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 4 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m			450,00

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD

Nº	Ud	Descripción	Medición
6.33	M	Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m:			150,00
6.34	M	Cable tetrapolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm ² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1).	
Total m:			110,00
6.35	Ud	Iluminación Exterior, para de acento en fachada, cada cartel (en vidrio o pared) debe tener un foco LED. Focos: • Acabado color negro (similar a RAL 7043). • Focos adosados a pared (sin brazos extensibles). • Conectado con autómata para su encendido y apagado. • 50W modelo Flood Light 4000K • Ubicación: centrado en cartel cartel/hueco de fachada. 50 cm sobre cartel/hueco de fachada	
Total Ud:			3,00
6.36	Ud	Punto de llamada en aseo accesible, conectado con alarma y desactivador ubicados en caja de cobro, para poder recibir asistencia en caso de accidente. Cumplirá las condiciones establecidas en el Anejo A del CTE BD SUA. Señal visual y acústica, totalmente instalado.	
Total Ud:			1,00

Presupuesto parcial nº 7 INSTALACION INFORMATICA

Nº	Ud	Descripción	Medición					
7.1	Pa	Preinstalación Red Datos, solo incluido tubos y cajas, para la instalación de cables UTP y tomas RJ45						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total PA	1,00

Nº	Ud	Descripción					Medición	
8.1	Ud	Instalación interior de fontanería para aseo con dotación para: inodoro, urinario y lavabo, sencillo, caslentador; realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseos			2				2,00	
							2,00	2,00
						Total Ud		2,00
8.2	Ud	Instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavamanos y pila en obrador, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Punto caliente			1				1,00	
							1,00	1,00
						Total Ud		1,00
8.3	Ud	Red interior de evacuación para aseo con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, y en su caso urinario, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. La instalacion será previa a la colocación del sistema caviti para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseos			2				2,00	
							2,00	2,00
						Total Ud		2,00
8.4	Ud	Red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para: lavamanos y pila en obrador, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües. La instalacion será previa a la colocación del sistema caviti para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Punto caliente			1				1,00	
							1,00	1,00
						Total Ud		1,00
8.5	Ud	Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico y limitador de caudal a 6 l/min, acabado cromado, modelo Thesis, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado de juntas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo 2			1				1,00	
							1,00	1,00
						Total Ud		1,00
8.6	Ud	Lavabo de porcelana sanitaria adaptado minusvalidos, mural, de altura fija, de 715x570 mm, equipado con grifo monomando con caño extraíble de accionamiento por palanca, cuerpo de latón cromado y flexible de 1,25 m de longitud, fijado a bastidor metálico regulable, de acero pintado con poliéster, empotrado en muro de fábrica o en tabique de placas de yeso, de 495 mm de anchura y 1120 a 1320 mm de altura. Incluso válvula de desagüe y sifón individual y silicona para sellado de juntas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo 1			1				1,00	
							1,00	1,00
						Total Ud		1,00
8.7	Ud	Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y silicona para sellado de juntas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseos			2				2,00	
							2,00	2,00
						Total Ud		2,00

Presupuesto parcial nº 8 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO DE SANITARIOS

Nº	Ud	Descripción	Medición					
8.8	Ud	Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo 1			2				2,00	
							2,00	2,00
							Total Ud	2,00
8.9	Ud	Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación superior vista, modelo Mural "ROCA", color Blanco, de 330x460x720 mm, equipado con grifo de paso angular para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromado, modelo Instant. Incluso silicona para sellado de juntas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseo 2			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud	1,00
8.10	Pa	Desagües de murales de frio positivo, negativo y cámara de negativo y positivo, asó como horno del punto caliente. La instalacion será previa a la colocación del sistema caviti para elevar el suelo, tener en cuenta para la instalación.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total PA	1,00
8.11	Ud	Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., mural vertical, resistencia blindada, capacidad 30 l, potencia 1,2 kW, de 586 mm de altura y 353 mm de diámetro, totalmente instalado.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Obrador			1				1,00	
Aseos			1				1,00	
							2,00	2,00
							Total Ud	2,00
8.12	Ud	Conexión desagüe de obrar e instalacion de colector, desagüe punto agua en obrador.						
							Total Ud	1,00
8.13	Ud	Arqueta prefabricada de polipropileno, de dimensiones interiores 40x40x40, con tapa, para alojamiento de la válvula, previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular u hormigón.						
							Total Ud	1,00

Presupuesto parcial nº 9 INSTALACION CONTRA INCENDIOS

Nº	Ud	Descripción	Medición				
9.1	M²	Franja cortafuegos inclinada, de 1 m en proyección horizontal, con una resistencia al fuego EI 60, para edificio de uso industrial, fijada mecánicamente a la medianera con subestructura soporte, sistema D113-FC.es 01 "KNAUF", compuesta por 2 placas de yeso laminado DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / con los bordes longitudinales afinados, cortafuego "KNAUF", fijadas a la subestructura soporte compuesta por canales y montantes, formando escuadras separadas 750 mm entre sí, conectores y maestras separadas 400 mm entre sí. Incluso tornillos para la fijación de las placas, y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.					
		Total m²	35,00				
9.2	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tienda		4				4,00	
Almacén		1				1,00	
						<u>5,00</u>	5,00
		Total Ud	5,00				
9.3	Ud	Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Oficina		1				1,00	
Obrador pan		1				1,00	
Sala máquinas		1				1,00	
						<u>3,00</u>	3,00
		Total Ud	3,00				
9.4	Ud	Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.					
		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Extintores ABC		5				5,00	
Extintores CO2		3				3,00	
						<u>8,00</u>	8,00
		Total Ud	8,00				
9.5	Ud	Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.					
		Total Ud	10,00				

Presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

Nº	Ud	Descripción					Medición	
10.1	M²	Aplicación manual de dos manos de pintura poliuretano, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,(rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Sala ventas		90,63		3,00	271,89	
		Pilar central sala ventas		2,10		1,80	3,78	
				20,00			20,00	
							295,67	295,67
							Total m²	295,67
10.2	M²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de más de 3 m de altura.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Oficina		10,30		2,80	28,84	
		Carga/descarga - sala emergencia		10,02		2,80	28,06	
		Almacén		30,66		3,00	91,98	
		Sala máquinas		13,82		2,80	38,70	
				15,00			15,00	
							202,58	202,58
							Total m²	202,58
10.3	M²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color salmón, acabado mate, textura lisa, lavable profesional, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Falso techo sala venta		323,89			323,89	
				10,00			10,00	
							333,89	333,89
							Total m²	333,89
10.4	M²	Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color RAL 7040, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Fachada enfoscada		13,14		4,00	52,56	
							52,56	52,56
							Total m²	52,56
10.5	M²	Esmalte sintético, color RAL 7024, acabado satinado, sobre superficie de metal, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,102 l/m²).						
							Total m²	10,00

Presupuesto parcial nº 11 INSTALACIONES DE PUNTO CALIENTE

Nº	Ud	Descripción	Medición
11.1	Ud	Suministro y montaje de pila de 60x60 con grifo accionado de pedal	
			Total ud: 1,00

Presupuesto parcial nº 12 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición				
12.1.- ASEO							
12.1.1	Ud	Jabonera de pared, para baño, de acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, rectangular, abatible, de 120x100 mm.					
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial
Aseos			2				2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
							2,00
					</		

Nº	Ud	Descripción					Medición	
13.1	Ud	Ayudas de albañilería en edificio de otros usos.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total Ud:	1,00
13.2	Pa	Limpiéza general del local, incluyendo: limpieza de cristale y carpinterías, limpieza de sanitarios, limpieza de pavimentos, eliminación de polvo, etc., ayudas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total PA:	1,00
13.3	Pa	Remates varios: - Colocación pletinas de transición bajo puertas. - Colocación de burletes en puertas al exterior, atornillado y sellado. - Colocación de topes de seguridad en puertas. - Etc...						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			1				1,00	
							1,00	1,00
							Total PA:	1,00
13.4	Pa	Repaso remates y pintura tras colocación estanterías.						
							Total PA:	1,00

Presupuesto parcial nº 14 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición					
14.1	Ud	Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud:					2,00
14.2	Ud	Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud:					2,00
14.3	Ud	Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud:					2,00
14.4	Ud	Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud:					2,00
14.5	Ud	Señal de evacuación, salvamento y socorro, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo verde, amortizable en 3 usos, fijada con adhesivo.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			2				2,00	
							2,00	2,00
			Total Ud:					2,00
14.6	Ud	Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas.						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			4				4,00	
							4,00	4,00
			Total Ud:					4,00
14.7	Pa	Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.						
			Total PA:					1,00

