

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG01 Demoliciones y trabajos previos									
SUBCAPÍTULO SG0101 Demolición Fachada									
01014	m ² Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista								
	Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica vista, formada por ladrillo perforado de hasta 11,5 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el corte previo del contorno del hueco y la demolición del revestimiento, incluye el montaje y desmontaje del apeo del hueco. Se medirá la superficie realmente demolida a cara interior del hueco según especificaciones del Proyecto.								
	NOTA: Superficie de actuación estimada, a verificar in situ. Incluso protección de los huecos una vez demolidos con malla, lona o similar.								
	FACHADA ANDRES ISASI	1	5,40		3,65	19,71			
		1	2,95		3,65	10,77			
		1	3,90		3,65	14,24			
		1	1,40		3,65	5,11			
		1	3,80		3,65	13,87			
		1	1,40		3,65	5,11			
		1	2,70		3,65	9,86			
		1	3,65		3,65	13,32			
		1	1,50		3,65	5,48			
		1	5,70		3,65	20,81			
		1	1,50		3,65	5,48			
		1	2,30		3,65	8,40			
	FACHADA EMILIO ARRIETA	1	3,60		3,75	13,50			
		1	3,30		3,80	12,54			
	///// APERTURAS EN NUEVA FACHADA /////								
	rejillas de ventilación	2	1,30		0,55	1,43			
		1	0,65		0,55	0,36			
	carpintería exterior								
	P1	2	1,70		2,50	8,50			
	V1	1	3,30		1,50	4,95			
	V2	1	3,70		1,50	5,55			
	V3	1	3,70		1,50	5,55			
	V4	1	3,60		1,50	5,40			
	V5	1	1,25		1,50	1,88			
	P8	1	1,70		2,10	3,57			
	P9	1	1,00		2,10	2,10			
							197,49	50,22	9.917,95
TOTAL SUBCAPÍTULO SG0101 Demolición Fachada.....									9.917,95

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO SG0103 Demolición Albañilería									
01041B	m ² Desmontaje de puerta de acero								
	Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. El precio incluye el desmontaje de los galces, de los tapajuntas y de los herrajes y de premarco. Se medirá la superficie realmente desmontada según especificaciones del Proyecto.								
	acceso	1	1,00		2,10	2,10			
							2,10	27,84	58,46
TOTAL SUBCAPÍTULO SG0103 Demolición Albañilería.....									58,46
TOTAL CAPÍTULO SG01 Demoliciones y trabajos previos.....									9.976,41

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG02 Estructuras									
SUBCAPÍTULO E Estructuras									
EEAS.2add	ud Placa de acero con anclajes								
	Placa de anclaje de perfiles metálicos a estructura existente, de acero S275JR, dimensiones según planos, incluso anclajes químicos, taladros, roscados, tuercas, limpieza y pintura. Incluso anclajes químicos estructural realizado sobre hormigón de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante perforación, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según UNE-EN ISO 898-1 de dimensiones según planos.								
	Bancada	4				4,00			
							4,00	49,31	197,24
edsadfgag	kg Acero S275JR								
	Suministro y montaje de acero S275JR, en formación de bancada, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies y aplicación posterior de dos manos de imprimación con pintura de minio electrolítico con un espesor de 40 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y reparación en obra de cuantos retoques y/o desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.								
	BANCADA								
	IPE-240	4	4,70	30,70		577,16			
		1	4,87	30,70		149,51			
	IPE-300	1	6,12	42,20		258,26			
							984,93	5,61	5.525,46
EAE100	m² Pavimento de rejilla electrosoldada.								
	Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante, de 41x50.8 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, realizada con pletinas portantes de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 40x3 mm, separadas 41 mm entre sí, separadores de varilla circular retorcida, de acero con bajo contenido en carbono UNE-EN ISO 16120-2 C4D, de 5 mm de diámetro, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 50x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para meseta de escalera. Criterio de valoración económica: El precio incluye los cortes, las piezas especiales y las piezas de sujeción.								
	Incluye: Replanteo. Preparación de la superficie de apoyo. Colocación y fijación provisional de la rejilla electrosoldada. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Limpieza final.								
	Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.								
	Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	bancada PCI	1	20,00			20,00			
							20,00	110,02	2.200,40
050261120	m² Protección estructura mortero ignífugo EI120								
	Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica, mediante proyección neumática de mortero ignífugo, reacción al fuego clase A1, según R.D. 110/2008, compuesto de cemento en combinación con perlita o vermiculita, hasta formar un espesor mínimo para conseguir una resistencia al fuego de 120 minutos. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que componen la estructura.								
	1.30								
	BANCADA								
	IPE-240	4	4,70	1,00		18,80			
		1	4,87	1,00		4,87			
	IPE-300	1	6,12	1,30		7,96	31,63		863,50
	+10%	0,1	25,01			2,50			
							34,13	27,30	931,75
TOTAL SUBCAPÍTULO E Estructuras.....									8.854,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
TOTAL CAPÍTULO SG02 Estructuras									8.854,85

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG03 Albañilería									
SUBCAPÍTULO C03.1 Fábrica de ladrillo									
03101	m² Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint								
	Cerramiento de ladrillo hueco doble de 11,5 cm de espesor de fábrica, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado.								
	NOTA: Superficie de actuación estimada, a verificar in situ.								
	FACHADA ANDRES ISASI	1	5,40		3,65	19,71			
		1	2,95		3,65	10,77			
		1	3,90		3,65	14,24			
		1	1,40		3,65	5,11			
		1	3,80		3,65	13,87			
		1	1,40		3,65	5,11			
		1	2,70		3,65	9,86			
		1	3,65		3,65	13,32			
		1	1,50		3,65	5,48			
		1	5,70		3,65	20,81			
		1	1,50		3,65	5,48			
		1	2,30		3,65	8,40			
	FACHADA EMILIO ARRIETA	1	3,60		3,75	13,50			
		1	3,30		3,80	12,54			
							158,20	45,59	7.212,34
03105	m² Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado								
	Cerramiento de ladrillo cerámico perforado de 11,5 cm de espesor de fábrica, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado.								
	--- TB5---								
		3	3,60		4,05	43,74			
							43,74	46,24	2.022,54
03113	m² Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir								
	Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².								
	--- LH---								
	duchas (apoyo sobre forjado)	2	12,00		0,30	7,20			
							7,20	41,99	302,33
	TOTAL SUBCAPÍTULO C03.1 Fábrica de ladrillo.....								9.537,21

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C03.2 Placas de yeso (paredes)									
PN0321C6NSA	m² Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) s/aislamiento								
	Tabique sencillo (15+70+15)/600 - (2 placa W), con placas de yeso laminado, con banda acústica para apoyo sobre suelo actual o encofrado perdido y banda acústica en unión de techo y laterales, formado por una estructura simple, con disposición normal "C" de los montantes; 100 mm de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2.								
	Presupuestos anteriores					11,86			
	--- TB2 ---								
	vest.	1	3,25		3,65	11,86			
							11,86	62,02	735,56
0321C6N	m² Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento								
	Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70) LM - (2 placa normal), con placas de yeso laminado, con banda acústica para apoyo sobre suelo actual o encofrado perdido y banda acústica en unión de techo y laterales, formado por una estructura simple, con disposición normal "C" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 70 mm, en el alma y 70kg/m2 de densidad; 100 mm de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2.								
	--- TB3 ---								
	entrada	2	1,65		3,90	12,87			
		1	3,25		3,90	12,68			
		1	4,30		3,90	16,77			
		1	1,00		3,90	3,90			
	oficina	1	6,90		3,90	26,91			
	vest.	1	11,90		3,90	46,41			
		1	2,85		3,90	11,12			
		1	7,50		3,90	29,25			
	inst	1	19,00		3,90	74,10			
		1	2,85		3,90	11,12			
		1	0,50		3,90	1,95			
	limp.	1	2,90		3,90	11,31			
	vest.	1	1,95		3,90	7,61			
							266,00	60,77	16.164,82
0321C6W	m² Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento								
	Tabique sencillo (15+70+15)/600 (70) LM - (2 hidrofugado), con placas de yeso laminado, con banda acústica para apoyo sobre suelo actual o encofrado perdido y banda acústica en unión de techo y laterales, formado por una estructura simple, con disposición normal "C" de los montantes; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 70 mm, en el alma y 70kg/m2 de densidad; 100 mm de espesor total. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2.								
	--- TB4 ---								
	vest.	2	3,40		2,40	16,32			
		1	1,70		2,40	4,08			
		1	1,60		2,40	3,84			
		1	3,90		3,90	15,21			
	limp.	1	3,15		3,90	12,29			
	vest.	1	2,00		3,90	7,80			
		1	2,25		3,90	8,78			
		1	2,00		3,90	7,80			
		1	3,50		2,40	8,40			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	1,60		2,40	3,84			
							88,36	65,37	5.776,09
03259C6W	m² Trasdoso autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras Trasdoso autoportante, realizado con placa de yeso laminado - 15 hidrófuga, formado por una estructura simple, con disposición normal "C" de los montantes; 85 mm de espesor total; separación entre maestras 600 mm, con amortiguador EP.400 de AMC mecanocaucho en para apoyo lateral y banda acústica para apoyo sobre suelo actual o encofrado perdido, techo y lateral. La placa tendrá 1cm de holgura en todo su perímetro (techos, suelos y laterales). El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2.								
	--- TD2 ---								
	vest. zona inodoros	1	1,95		3,90	7,61			
							7,61	49,60	377,46
032406N	m² Trasdoso semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras Trasdoso semidirecto, realizado con placa de yeso laminado - 15 normal, anclada al paramento vertical mediante maestras con amortiguadores tipo EP 600 de AMC mecanocaucho; 30 mm de espesor total; separación entre maestras 600 mm. El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones, pero no incluye el aislamiento a colocar entre las placas y el paramento. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2.								
	*	1	15,00			15,00			
							15,00	31,86	477,90
031269W	m² Placa cartón yeso e=15mm tipo W Incremento por colocación de placa de cartón yeso hidrófuga de 15mm de espesor en tabique o trasdosado. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	--- TB3 ---								
	vest.	1	11,90		3,90	46,41			
		1	2,85		3,90	11,12			
		1	7,50		3,90	29,25			
	inst	1	19,00		3,90	74,10			
		1	2,85		3,90	11,12			
		1	0,50		3,90	1,95			
		1	5,50		3,90	21,45			
	limp.	1	2,90		3,90	11,31			
	vest.	1	1,95		3,90	7,61			
							214,32	4,39	940,86
TOTAL SUBCAPÍTULO C03.2 Placas de yeso (paredes)									24.472,69

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C03.3 Techos									
033015H	m² Falso techo continuo de placas de yeso laminado W								
	Falso techo continuo de placas de yeso laminado (PYL) formado una placa de yeso laminado hidrófugo (Tipo W) de 15 mm de espesor atornilladas a una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado a base de maestras primarias en C de 60x27 mm, separadas entre ejes entre 500-1200 mm, y suspendidas del forjado o elemento portante mediante cuelgues colocados entre 700-1200 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel mediante piezas de caballete modulados a ejes entre 400-500 mm, incluso amortiguadores tipo AKUSTIK SUPER T60 A45 de AMC mecanocaucho (1,2 ud/m2). Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q2, listo para imprimir, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamiento de juntas, anclajes, suspensiones, cuelgues, tomillería, juntas de estanqueidad y medios auxiliares. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.								
	entrada-salida	3	2,00			6,00			
							6,00	49,58	297,48
	TOTAL SUBCAPÍTULO C03.3 Techos.....								297,48
SUBCAPÍTULO C03.4 Otros									
03.04.08	m² Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo								
	Base para pavimento interior, de 80 mm de espesor, de mortero autonivelante de cemento, fibrado D-350 F-04 según UNE-EN 13813. Cantidades por m3: 350 kg de cemento II AV-42 SR; 1.620 kg de arena de sílice 04; 180 l de agua; 1,7 kg de plastificante Basf Polyheed 777 NE; 1,5 kg de súper fluidificante Glenium Sky 554 y 600 g de fibra de polipropileno Basf Masterfiber 022, con mallazo de reparto de 25.25.5 mm de acero B500, vertido con mezcladora-bombearadora, sobre lámina de aislamiento para formación de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso encofrado y banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.								
	H8+I	87,5				87,50			
	H8+C4	60,5				60,50			
	H8+C6	172,5				172,50			
	H8+C8	350				350,00			
	ALTO REND	109				109,00			
	XPS 6cm	10				10,00			
							789,50	27,99	22.098,11
PN020182	m² Capa de mortero de autonivelante=1cm								
	Capa de mortero de cemento autonivelante para nivelación de pavimento, de 1 cm de espesor. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	Presupuestos anteriores					348,00			
		1	348,00			348,00			
							348,00	19,15	6.664,20
003.4.2	m² Formacion de rampas con pte 4 %								
	Formación de pendientes en interior de local, para una pendiente entre el 4 y 10% , con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor.								
	entrada	1	1,90	1,00		1,90			
	pasillo	1	2,20	1,80		3,96			
		1	1,50	1,90		2,85			
		1	1,70	1,00		1,70			
	salida emerg.	1	1,00	1,30		1,30			
							11,71	28,04	328,35
003.4.1	m² Formacion de rampas con pte 10 %								
	Formación de pendientes en interior de local, para una pendiente de mas del 10% , con arcilla expandida, vertida en seco y consolidada en su superficie con lechada de cemento, con espesor medio de 10 cm, con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 4 cm de espesor.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	rampas	1	2,50	1,80		4,50			
		1	1,80	1,20		2,16			
							6,66	32,91	219,18
06WWT00051	m² Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon Empalomado de hasta 50cm de altura media, formado por tabiquillos aligerados de ladrillo cerámico hueco doble de 24x11,5x7 cm, separados 50 cm, con doble tablero de rasillón de 50x20x4 cm, recibido el primero con pasta de yeso YG, y el segundo con mortero de cemento M5 (1:6), capa de compresión de hormigón en masa de 5 cm de espesor y mallazo de acero 150x300x6 mm. Medido deduciendo huecos en proyección horizontal. e: 12cm. (entrada) 1 8,00 8,00 e: 11cm. (sala inst) 1 20,50 20,50 e: 14cm. (pasillo) 1 44,00 44,00 (vest) 1 6,50 6,50 e: 16cm. (vest) 1 45,50 45,50 e: 20cm. (salida emerg) 1 3,00 3,00 e: 23cm. (vest) 1 9,00 9,00 e: 25cm. (pasillo) 1 15,00 15,00 e: 39cm. 1 8,50 8,50 1 7,50 7,50 e: 41cm. (vest) 1 41,00 41,00 (inst) 1 20,50 20,50								
							229,00	65,07	14.901,03
PN06WWT00051	m² Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon Empalomado reforzado para alturas superior a 45cm compuesto por Panel sándwich machihembrado en las cuatro caras, compuesto de: cara exterior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12,5 mm de espesor, núcleo aislante de espuma de poliestireno extruido de 40 mm de espesor y cara interior de placa de yeso reforzado con fibras, de 12,5 mm de espesor, de 2400x550 mm, transmitancia térmica 0,77 W/(m²K), Euroclase B-s1, d0 de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, fijado con tornillos autorroscantes de cabeza avellanada, de acero galvanizado, sobre perfiles conformados CF 120.2 colcados sobre muretes de fábrica ladrillo perforado de 1/2 pie de espesor. Presupuestos anteriores 38,50 e: 48cm. 1 5,00 5,00 1 6,00 6,00 e: 50cm. 1 27,50 27,50								
							38,50	71,07	2.736,20
PN03432A14	m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 140mm Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 140 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Presupuestos anteriores 8,00 Cardio 1 8,00 8,00								
							8,00	33,47	267,76
PN03432A6	m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 60 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Presupuestos anteriores 10,00 oficina 1 10,00 10,00 salida								
							10,00	14,88	148,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN03432A3	m² Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm Aislamiento térmico horizontal de soleras en contacto con el terreno formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 30 mm de espesor, resistencia a compresión ≥ 300 kPa, resistencia térmica $1,5 \text{ m}^2\text{K/W}$, conductividad térmica $0,034 \text{ W/(mK)}$, colocado en la base de la solera, cubierto con un film de polietileno de 0,2 mm de espesor, preparado para recibir una solera de mortero u hormigón (no incluida en este precio). Presupuestos anteriores					51,50			
	cardio	1	51,50			51,50			
							51,50	10,64	547,96
03433A	m Formación de canaleta en suelo Formación de canaleta en suelo acústico para inclusión de instalaciones de máquinas de cardio, tornos, quioscos o similar, incluso acabado superior con chapa plegada de aluminio lacado "5 palillos" de 3 mm de espesor con rigidizadores para pisadas, cortes para salida de conexiones a cada máquina, pequeño material y ayudas necesarias. Medida la longitud ejecutada.								
	maquinas	1	22,00			22,00			
							22,00	44,98	989,56
034331	m Formación de canaleta en duchas Formación de canaleta empotrada en duchas, incluso apertura de hueco con una holgura de 5 cm por todas sus caras para permitir extracción de rejilla superior de acabado, pequeño material y ayudas necesarias. Medida la longitud ejecutada.								
	duchas	4	2,00			8,00			
	pmr	1	1,00			1,00			
							9,00	47,85	430,65
06003C	m² Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún Impermeabilización de zonas húmedas, realizada con doble lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m^2 , de superficie no protegida, adherida con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB a un soporte de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m^3 de cemento y una proporción en volumen 1/6, con espesor medio de 4 cm y pendiente de L 2% al 5%, acabado fratasado, y protegida con capa separadora. El precio incluye el mortero de formación de pendiente. No incluye el pavimento. Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan, incluso p.p. de remates perimetrales. Se incluye prueba de estanqueidad de 24 h. *** zonas con form de pendiente								
	duchas	1	7,00			7,00			
		1	7,50			7,50			
	limp	1	5,50			5,50			
	PMR	1	8,50			8,50			
	inst	2	20,50			41,00			
							69,50	44,09	3.064,26
0007	u Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV Ayudas de albañilería para colloación de pantallas TV								
		1				1,00			
							1,00	172,50	172,50
0008	u Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG Ayudas de albañilería para colocación de accesorios en baños (portarollos, jaboneras, dispensador de papel), botiquín, colgadores, ambientador, fijación de cableado y elementos auxiliares de estos aparatos, así como pequeños elementos de cartelería corporativa								
		1				1,00			
							1,00	287,50	287,50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
0078N	u Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillos suministrados por SG.	1				1,00			
							1,00	287,50	287,50
00081A	pa Ayudas de albañilería para instalaciones Ayudas de albañilería para instalaciones, incluso mano de obra, elementos auxiliares, pequeño material, apertura y tapado de huecos y regolas para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, saneamiento, pci, electricidad, ventilación y climatización, incluso p/p de material auxiliar, maquinaria y elementos de protección.	1				1,00			
							1,00	1,15	1,15
0078N43	u Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa Ayudas de albañilería para colocación cableado de mesa suministrada por SG.	1				1,00			
							1,00	172,50	172,50
SG0102013A	ml Corte 1cm de espesor de solera de hormigón y relleno de porexpán Corte mínimo de 1cm en solera de mortero autonivelante, con sierra con disco diamantado, sin afectar al aislamiento bajo la losa y posterior relleno de con porexpán de 1cm de espesor. El precio no incluye el levantado del pavimento. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								
	* prev	1	20,00			20,00			
							20,00	27,45	549,00
15.01	ud Señalización elementos accesibles								
	Vestuario femenino	2				2,00			
	Vestuario masculino	2				2,00			
	Vestuario adaptado	2				2,00			
							6,00	18,29	109,74
0186243	u Caja de metacrilato con llave para termostato Caja de bloqueo universal para termostato con llaves, dispositivo de protección para termostato de pared, de metacrilato transparente. Incluso colocación, piezas especiales, llave y mano de obra. Medida la unidad completamente ejecutada.	1				1,00			
							1,00	35,96	35,96
0186245	u Estantería PVC 40x90x180 cm Estantería de PVC de 4 o 5 baldas en color negro o gris, según fabricante. Medidas: 90 x 180 x 40 cm (ancho x alto x fondo). Incluso colocación, pequeño material auxiliar de montaje y mano de obra. Medida la unidad completamente ejecutada.								
	Limpieza	3				3,00			
							3,00	134,94	404,82
PNCARGADERO	m Cargadero vigueta autorresistente de hormigón Cargadero realizado con vigueta autorresistente de hormigón pretensado.								
	Presupuestos anteriores					29,15			
	*** REJILLAS ***								
		2	1,60			3,20			
		1	0,95			0,95			
	*** CARP EXTERIOR***								
	P1	1	2,00			2,00			
	V1	1	3,60			3,60			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	V2	1	4,00			4,00			
	V3	1	4,00			4,00			
	V4	1	3,90			3,90			
	V5	1	1,55			1,55			
	P8	1	2,00			2,00			
	P9	1	1,30			1,30			
	*	1	2,65			2,65			
							29,15	58,12	1.694,20

PNCIERR

m² Cierre techo rasillón cerámico

Tablero de piezas cerámicas machihembradas, para revestir, de 120x30x4 cm, con las testas bise-ladas, con una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, apoyado sobre soporte discontinuo de fábrica; para formación de cierre en techo de zaguan de entrada y salida de emergencia.

Presupuestos anteriores						4,80			
entrada	1	1,80				1,80			
salida	1	1,80				1,80			
	1	1,20				1,20			
							4,80	57,96	278,21

TOTAL SUBCAPÍTULO C03.4 Otros..... 56.389,14

TOTAL CAPÍTULO SG03 Albañilería..... 90.696,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG04 Actuaciones Acústicas									
4SA8I	m² Suelo acústico. H8+I Espesor total = 9 cm Losa flotante de hormigon armado de 8cm de espesor (no incluida en esta paratida) sobre una lámina anti-impacto de polietileno reticulado de celda cerrada tipo IMPACTODAN 10 (1cm de espesor) o equivalente. Incluso banda perimetral de impactodan-10 e=1cm en el perímetro de la losa, evitando contacto de mortero autonivelante y trasdosado acústico. Todo el sistema se realizara aplicando buenas practicas constructivas y evitando la generacion de puentes acústicos. El consumo de espacio de esta solución es de 9 cm más suelo de terminación. SA1								
	vest.	1	41,50			41,50			
		1	46,00			46,00			
							87,50	10,58	925,75
PN4SA083	m² Suelo acústico. H8+C3 Espesor total = 11 cm Losa flotante de hormigon armado de 8cm de espesor (no incluida en esta partida) sobre 3 cm de RECYPREN, de 80 Kg/m3 de densidad, cubierta con un plástico hidrofugo. Las planchas de recypren irán contrapeadas, evitando huecos entre planchas. Incluso banda perimetral de recypren en el perímetro de la losa, evitando contacto de mortero autonivelante y trasdosado acústico. El plástico no podrá tener perforaciones, incluso juntas, juntas estructurales y encofrados. Todo el sistema se realizara aplicando buenas practicas constructivas y evitando la generacion de puentes acusticos. El consumo de espacio de esta solución es de 11 cm más suelo de terminación. Presupuestos anteriores								
	SA2								
	cardio I	1	52,00			52,00			
	speed	1	8,50			8,50			
							60,50	15,27	923,84
4SA086	m² Suelo acústico. H8+C6 Espesor total = 14 cm Losa flotante de hormigon armado de 8cm de espesor (no incluida en esta paratida) sobre 2 capas de RECYPREN, de 80 Kg/m3 de densidad y 3cm. de espesor cada una, colocadas contrapeadas (6cm. de espesor en total), cubierta con un plastico hidrofugo. Las planchas de recypren irán contrapeadas, evitando huecos entre planchas. Incluso banda perimetral de recypren en el perímetro de la losa, evitando contacto de mortero autonivelante y trasdosado acústico. El plástico no podrá tener perforaciones, incluso juntas, juntas estructurales y encofrados. Todo el sistema se realizara aplicando buenas practicas constructivas y evitando la generacion de puentes acusticos. El consumo de espacio de esta solución es de 14 cm más suelo de terminación. SA3								
	Agility	1	102,00			102,00			
	Stregth II	1	70,50			70,50			
							172,50	34,64	5.975,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
4SA088	m² Suelo acústico. H8+C8 Espesor total = 17 cm Losa flotante de hormigón armado de 8cm de espesor (no incluida en esta partida) sobre 3 capas de RECYPREN, de 80 Kg/m3 de densidad y 3cm. de espesor cada una, colocadas contrapeadas (9cm. de espesor en total), cubierta con un plástico hidrofugo. Las planchas de recypren irán contrapeadas, evitando huecos entre planchas. Incluso banda perimetral de recypren en el perímetro de la losa, evitando contacto de mortero autonivelante y trasdosado acústico. El plástico no podrá tener perforaciones, incluso juntas, juntas estructurales y encofrados. Todo el sistema se realizara aplicando buenas practicas constructivas y evitando la generacion de puentes acusticos. El consumo de espacio de esta solucion es de 17 cm más suelo de terminacion. SA4 peso libre	1	350,00			350,00			
							350,00	32,14	11.249,00
4SA10AB2	m² Suelo acustico alto rendimiento (2) Espesor total = 18 cm Se construirá una losa flotante de hormigón armado de 8 cm de espesor (no incluida en esta partida) sobre 1 capa de RECYPREN, de 80 Kg/m3 de densidad y 3 cm. de espesor cubierto con un plástico hidrófugo. El recypren a su vez, estará colocado sobre 2 tableros de DM de 10 mm contrapeados colocados sobre tacos amarillos de Viscoren AZUL 60x60 (6,25 tacos/m2), formando una cámara de 4cm que se rellenará completamente con lana de roca de 50 Kg/m3 de densidad. Para facilitar la instalación de los tacos, se pueden utilizar perfiles TC-60 para encajar las piezas. Incluso banda perimetral de recypren en el perímetro de la losa, evitando contacto de mortero autonivelante y trasdosado acústico. El plástico no podrá tener perforaciones, incluso juntas, juntas estructurales y encofrados. Sobre el hormigón se instalará en todas las zonas donde se prevean recibir impactos 2 losetas SBR de 4 cm (no incluidas en esta partida). Todo el sistema se realizara aplicando buenas practicas constructivas y evitando la generacion de puentes acusticos. SA6 Cross y peso libre	1	29,00			29,00			
		1	80,00			80,00			
							109,00	112,16	12.225,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN0P100L15	m² Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais Espesor total = 13 cm Tabique consistente en un cerramiento de una placa de yeso laminado de 15 mm. a cada lado de una estructura simple de 100mm., con disposición normal "C" de los montantes separados cada 600mm; aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 100 mm y 60 Kg/m3 de densidad. Todo el sistema se construirá empleando buenas prácticas en cuanto a evitar puentes acústicos, utilizando bandas acústicas o lana mineral en los perfiles. Estructura de soporte con amortiguadores tipo EP500+SYLOMER o material de características técnicas iguales o superiores. El objetivo es evitar, en este caso, el contacto de la perflería con la pared, incluso a través de amortiguadores. La fijación se realiza de suelo a techo acústico. Resulta imprescindible evitar el contacto directo perimetral con forjados y/o tabiques/paredes. Las paredes se soportan directamente sobre el suelo original, con banda acústica interpuesta, y por la parte superior suben hasta el techo acústico, sin llegar a hacerlo (dejando un centímetro aproximadamente de holgura). Detalle según estudio acústico Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2. Presupuestos anteriores 162,26 ---TBA1--- Agility 1 42,70 3,80 162,26						162,26	68,24	11.072,62
0P110L10	m² Trasdoso Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) Espesor total = 11.5 cm Trasdoso consistente en un cerramiento de una placa de yeso laminado de 15 mm; dejando una cámara de 10 cm que se rellenará con 10cm de lana mineral de 70 Kg/m3 de densidad. Todo el sistema se construirá empleando buenas prácticas en cuanto a evitar puentes acústicos, utilizando bandas acústicas o lana mineral en los perfiles. Estructura de soporte con amortiguadores tipo EP500+SYLOMER o material de características técnicas iguales o superiores. El objetivo es evitar, en este caso, el contacto de la perflería con la pared, incluso a través de amortiguadores. La fijación se realiza de suelo a forjado superior. Resulta imprescindible evitar el contacto directo perimetral con forjados y/o tabiques/paredes. Las paredes se soportan directamente sobre el suelo original, con banda acústica interpuesta, y por la parte superior suben hasta casi tocar el forjado, sin llegar a hacerlo (dejando un centímetro aproximadamente de holgura). En los pilares la cámara se puede reducir hasta 6 cm, completamente rellenos de lana mineral. Detalle según estudio acústico Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2. ---TDA1--- perimetro 1 28,30 3,90 110,37 1 25,60 3,90 99,84 1 11,30 3,90 44,07 1 7,60 3,90 29,64								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	10,10		3,90	39,39			
		1	8,30		3,90	32,37			
		1	40,00		3,90	156,00			
		1	12,50		3,90	48,75			
		1	13,30		3,90	51,87			
	pilares	4	2,95		3,90	46,02			
		1	3,55		3,90	13,85			
		1	3,80		3,90	14,82			
		2	2,95		3,90	23,01			
		1	3,80		3,90	14,82			
		1	2,95		3,90	11,51			
							736,33	47,22	34.769,50

PN0P110L15 m² Trasdoso Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM)

Espesor total = 16.5 cm

Trasdoso consistente en un cerramiento de una placa de yeso laminado de 15 mm; dejando una cámara de 16 cm que se rellenará con 15cm de lana mineral de 70 Kg/m3 de densidad.

Todo el sistema se construirá empleando buenas prácticas en cuanto a evitar puentes acústicos, utilizando bandas acústicas o lana mineral en los perfiles. Estructura de soporte con amortiguadores tipo EP500+SYLOMER o material de características técnicas iguales o superiores.

El objetivo es evitar, en este caso, el contacto de la periferia con la pared, incluso a través de amortiguadores. La fijación se realiza de suelo a forjado superior.

Resulta imprescindible evitar el contacto directo perimetral con forjados y/o tabiques/paredes.

Las paredes se soportan directamente sobre el suelo original, con banda acústica interpuesta, y por la parte superior suben hasta casi tocar el forjado, sin llegar a hacerlo (dejando un centímetro aproximadamente de holgura).

En los pilares la cámara se puede reducir hasta 6 cm, completamente rellenos de lana mineral.

Detalle según estudio acústico

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2.

Presupuestos anteriores

432,12

---TDA2---

perímetro portales

1	20,70	3,90	80,73
1	23,50	3,90	91,65
1	20,80	3,90	81,12
1	25,00	3,90	97,50
1	20,80	3,90	81,12

432,12 50,72 21.917,13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE													
0P230L15	m² Trasdoso Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) Espesor total = 18 cm Trasdoso consistente en un cerramiento de doble placa de yeso laminado de 15 mm; dejando una cámara de 15 cm que se rellenará con 15cm de lana mineral de 70 Kg/m3 de densidad. Todo el sistema se construirá empleando buenas prácticas en cuanto a evitar puentes acústicos, utilizando bandas acústicas o lana mineral en los perfiles. Estructura de soporte con amortiguadores tipo EP500+SYLOMER o material de características técnicas iguales o superiores. El objetivo es evitar, en este caso, el contacto de la periferia con la pared, incluso a través de amortiguadores. La fijación se realiza de suelo a forjado superior. Resulta imprescindible evitar el contacto directo perimetral con forjados y/o tabiques/paredes. Las paredes se soportan directamente sobre el suelo original, con banda acústica interpuesta, y por la parte superior suben hasta casi tocar el forjado, sin llegar a hacerlo (dejando un centímetro aproximadamente de holgura). En los pilares la cámara se puede reducir hasta 6 cm, completamente rellenos de lana mineral. Detalle según estudio acústico Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, medido a cara exterior, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluso parte proporcional de recercados y cajones, descontando huecos mayores de 3m2. ---TDA3--- <table><tr><td>agility</td><td>1</td><td>14,20</td><td>3,90</td><td>55,38</td></tr><tr><td rowspan="2">pilares</td><td>1</td><td>3,40</td><td>3,90</td><td>13,26</td></tr><tr><td>1</td><td>3,20</td><td>3,90</td><td>12,48</td></tr></table>	agility	1	14,20	3,90	55,38	pilares	1	3,40	3,90	13,26	1	3,20	3,90	12,48							
agility	1	14,20	3,90	55,38																		
pilares	1	3,40	3,90	13,26																		
	1	3,20	3,90	12,48																		
							81,12	63,55	5.155,18													
0T112L12	m² Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) Espesor total = 13,5cm El aislamiento del techo consistirá en un cerramiento de una placa de yeso laminado de 15 mm; dejando una cámara de 12cm que se rellenará con 12cm lana mineral de 30-50 Kg/m3 de densidad, incluso amortiguadores tipo AKUSTIK 1 + SYLOMER (uno por cada varilla que descuelga). Todas las bajantes se forrarán con PKB2, previamente a la instalación del techo acústico. Todo el sistema se construirá empleando buenas prácticas en cuanto a evitar puentes acústicos, utilizando bandas acústicas en los perfiles y amortiguadores adecuados. Resulta imprescindible evitar el contacto directo perimetral con tabiques/paredes/pilares, interponiendo bandas acústicas en caso de necesidad. Idealmente el cerramiento del techo debe quedar flotante. El techo acústico descuelga directamente de una estructura de perfiles que va fijada al forjado superior (en cuyo caso se emplean amortiguadores en cada varilla que descuelga). Este techo baja, sin llegar a tocar directamente los trasdosados (colocando banda acústica, dejando un hilo de luz y no masillando las juntas). Se realizará una compartimentación de techos según áreas funcionales evitar la transmisión de ruido entre zonas. Por debajo del techo acústico se puede construir un techo técnico para el paso de instalaciones, preferiblemente con terminación fonoabsorbente. Detalle según estudio acústico. ---TA1--- <table><tr><td></td><td>1</td><td>743,00</td><td>743,00</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>13,00</td><td>13,00</td></tr></table>		1	743,00	743,00		1	13,00	13,00													
	1	743,00	743,00																			
	1	13,00	13,00																			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	80,00			80,00			
		1	71,00			71,00			
		2	20,50			41,00			
							948,00	73,07	69.270,36
PN0T230L20	m² Techo acústico TA3.20.L20 (2x15+20LM) Espesor total = 23cm El aislamiento del techo consistirá en un cerramiento de doble placa de yeso laminado de 15 mm; dejando una cámara de 20 cm que se rellenará con 20 cm lana mineral de 30-50 Kg/m3 de densidad, incluso amortiguadores tipo VISCOREN+MUELLE (uno por cada varilla que descuelga). El tipo de muelle del amortiguador deberá estar ajustado para la carga que vaya a soportar cada uno. Todas las bajantes se forrarán con PKB2, previamente a la instalación del techo acústico. Todo el sistema se construirá empleando buenas prácticas en cuanto a evitar puentes acústicos, utilizando bandas acústicas en los perfiles y amortiguadores adecuados. Resulta imprescindible evitar el contacto directo perimetral con tabiques/paredes/pilares, interponiendo bandas acusticas en caso de necesidad. Idealmente el cerramiento del techo debe quedar flotante. El techo acustico descuelga directamente de una estructura de perfiles que va fijada al forjado superior (en cuyo caso se emplean amortiguadores en cada varilla que descuelga) . Este techo baja, sin llegar a tocar directamente los trasdosados (colocando banda acustica, dejando un hilo de luz y no masillando las juntas). Se realizara una compartimentacion de techos segun areas funcionales evitar la transmisión de ruido entre zonas. Por debajo del techo acústico se puede construir un techo técnico para el paso de instalaciones, preferiblemente con terminación fonoabsorbente. Detalle según estudio acústico. Presupuestos anteriores 106,00 ---TA3--- agility 1 106,00 106,00						106,00	77,04	8.166,24
4PKB2BAJA	m Forrado de bajantes con PKB2 Forrado de bajantes con PKB2 previa a la instalación de techo acústico. Medido el metro lineal de bajante hasta un diámetro de 250mm realmente ejecutado. prevision 20 4,00 80,00						80,00	25,92	2.073,60
4PKB2BAJACL	m² Forrado de conductos con PKB2 Forrado de conductos con doble capa de PKB2, incluso elementos auxiliares, mano de obra y pequeño material. Medida la superficie realmente ejecutada (se medirá la doble capa de PKB2). prevision 1 50,00 50,00 1 20,00 20,00 1 90,00 90,00 1 50,00 50,00 1 30,00 30,00						240,00	41,52	9.964,80
PN0TAB112L12	m² Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) m2. Tabica acústica en cambio de altura de techo: el aislamiento consistirá en un cerramiento de una placa de yeso laminado de 15mm dejando una cámara de 12cm que se rellenará con 12cm de lana mineral de 30-50 kg/m3 de densidad. Medida la superficie realmente ejecutada. Presupuestos anteriores 81,07								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--- T1 ---									
		1	14,90		0,53	7,90			
		1	26,50		0,53	14,05			
		1	10,50		0,26	2,73			
		1	3,50		0,26	0,91			
		1	15,50		0,26	4,03			
		1	38,00		0,26	9,88			
		2	2,00		0,26	1,04			
		1	14,50		0,26	3,77			
		1	9,30		0,72	6,70			
		1	4,30		0,72	3,10			
		1	10,00		0,72	7,20			
		1	12,50		0,26	3,25			
		1	9,00		0,26	2,34			
		1	25,00		0,26	6,50			
		1	16,50		0,26	4,29			
		1	13,50		0,25	3,38			
							81,07	51,12	4.144,30
PN0TAB215L200	m² Tabica acústica T2.20.L20 (2x15)								
	m2. Tabica acústica en cambio de altura de techo: el aislamiento consistirá en un cerramiento de dos placas de yeso laminado de 15mm dejando una cámara de 20cm que se rellenará con 20cm de lana mineral de 30-50 kg/m3 de densidad. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	Presupuestos anteriores					7,42			
--- T2 ---									
		1	14,00		0,53	7,42			
							7,42	63,95	474,51
PN031269W	m² Placa cartón yeso e=15mm tipo W								
	Incremento por colocación de placa de cartón yeso resistente al fuego tipo W de 15mm de espesor en tabique, trasdosado o falso techo. Medida la superficie realmente ejecutada.								
	Presupuestos anteriores					455,25			
--- TECHOS ---									
---TA1---									
	sala inst.	2	20,50			41,00			
	vestuarios	1	80,00			80,00			
		1	71,00			71,00			
--- PAREDES ---									
++ TDA1 ++									
	zona vest	1	12,50		3,90	48,75			
		1	40,00		3,90	156,00			
++ TDA2 ++									
	zona vest.	1	15,00		3,90	58,50			
							455,25	3,45	1.570,61
0PANT. U.EXT	m² Pantalla acústica Acustimodul 80-A								
	El panel acústico tipo Acustimodul 80-A u otro material con las mismas o superiores características técnicas, según indicaciones de proyecto, medida la superficie ejecutada. Panel acústico conformado pantalla de 3 m de altura								
		120				120,00			
							120,00	189,12	22.694,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SILENCIOSOS	u Silencioso 1200 x 1500 x 2000 mm								
	Suministro y colocación de silenciador acústico de celdillas, de características según estudio acústico:								
	silenciadores de 2000 mm de longitud SDR 150 Paso de Aire y de 100 mm espesor Baffle. Sección 1200x1500 para velocidad de paso de 4 m/s SNA10-2000								
	Envolvente y anclajes: Chapa galvanizada de 1,2 mm.e. y marco perimetral realizado con junta "METU".								
	Celdillas: Chapa galvanizada 0,8 mm e. con acabado plano en los dos extremos.								
	Material absorbente: Lana de roca.								
	Densidad absorbente: 50 Kg/m³.								
	Acabado celdillas: Velo negro de protección.								
	Ancho de celdillas: 150 mm.								
	Modelo: SNA5, SNA7.5, SNA10 y SNA15.								
	Ancho canal paso de aire: 50, 75, 100 y 150 mm. según modelo.								
	Temperatura máx. utilización: 200 °C								
	Certificado acústico: APPLUS Expte. nº 12/4410 - Pérdida de inserción de silenciadores según UNE-EN ISO 11691:2010								
		4				4,00			
							4,00	4.206,00	16.824,00
TOTAL CAPÍTULO SG04 Actuaciones Acústicas.....									239.396,68

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG05 Revestimientos									
PN05001	m² Guarnecido de yeso								
	Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, y acabado de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, con guardavivos.								
	Presupuestos anteriores						40,00		
	remiendos	1	40,00				40,00		
							40,00	22,76	910,40
05001	m² Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores								
	Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial bruñido, con mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre 4 m².								
	s/ ladrillo hueco	158,2					158,20		
	s/ ladrillo perforado	43,74					43,74		
							201,94	27,90	5.634,13
05003B	m² Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm								
	Alicatado con gres porcelánico Saloni Menhir antracita, piezas de 30x60 cm, capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento, hormigón o placa de yeso laminado, en paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, con doble encolado, junta de separación entre 1,5 y 3 mm y lechada de color negro; incluso piezas de remate y piezas de esquina, en negro, ejecutado según detalle de proyecto. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².								
	limpieza	1	3,15		1,50		4,73		
	aseos PMR	1	3,10		0,90		2,79		
		1	11,10		1,20		13,32		
	vest. masc	1	10,90		1,20		13,08		
		1	10,50		2,40		25,20		
	vest. fem	1	10,30		1,20		12,36		
		1	10,70		2,40		25,68		
							97,16	65,63	6.376,61
05004C	u Jabonera metálica								
	Jabonera metálica triangular en acero inox, C2 gris, atomillada a paramento vertical, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm);. El precio incluye los elementos de fijación, la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos, resolución de puntos singulares y mano de obra. Medida la unidad totalmente ejecutada.								
	Cabinas duchas	8					8,00		
	ducha PMR	1					1,00		
							9,00	43,50	391,50
PN0502B	u Remate chapa lacada fuente								
	Remate a base de chapa lacada de parte trasera de fuente en el encuentro con el paramento vertical.								
	Presupuestos anteriores						1,00		
	fuelle	1					1,00		
							1,00	109,25	109,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05022	m² Pintura plástica mate en interiores, color a elegir Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.								
	tabique sencillo 15/70/15 (2W) S/aisl	23,72				23,72			
	tabique sencillo 15/70/15 (2N) c/aisl	532				532,00			
	tabique sencillo 15/70/15 (2W) c/aisl	176,72				176,72			
	trasdos	7,61				7,61			
	trasdos semidirecto	15				15,00			
	TBA1	324,52				324,52			
	TDA1	736,33				736,33			
	TDA2	432,12				432,12			
	TDA3	81,12				81,12			
	guarnecido de yeso	40				40,00			
	deduc. GERFLOR 7611	-25,9				-25,90			
	deduc. GERFLOR 7721	-206,88				-206,88			
	deduc. GERFLOR 7740	-119,5				-119,50			
	deduc. alicatado	-97,16				-97,16			
	deduc. espejos	-59,87				-59,87			
	INST	2	20,15		3,90	157,17			
							2.017,00	7,28	14.683,76
05023	m² Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, horizontal, a más de 2,80 m de altura, incluso parte proporcional de particiones verticales a más de esa altura y parte proporcional de instalaciones. Incluso plaste de interior para eliminar pequeñas imperfecciones y solución de ácido clorhídrico al 10% para eliminar las eflorescencias salinas (salitre) presentes en el 10% de la superficie soporte. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada medida en proyección horizontal.								
	TA1	948				948,00			
	TA2	106				106,00			
	tabica acústica T1	7,42				7,42			
	tabica acústica T2	81,07				81,07			
	FT W	6				6,00			
							1.148,49	7,90	9.073,07
05021	m² Pintura pétreo mate en exteriores, color a elegir Aplicación manual de dos manos de pintura pétreo color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento exterior de mortero. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.								
	s/ enfoscado cemento exterior	201,94				201,94			
							201,94	10,10	2.039,59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05024	m² Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero Esmalte sintético, color negro, acabado mate, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 45 micras por mano (rendimiento: 0,111 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 35 micras por mano (rendimiento: 0,08 l/m²). Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por una sola cara, considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas. rejillas fachada barandillas B1 B2	2	1,30		0,55	1,43			
		1	0,65		0,55	0,36			
		1	1,50	0,80		1,20			
		1	2,90	0,80		2,32			
		1	1,50	0,80		1,20			
		1	2,90	0,80		2,32			
		2	3,60	0,80		5,76			
							14,59	18,29	266,85
PN05024	m² Pintura esmalte sintético sobre madera Aplicación manual de dos manos de esmalte sintético mate para interior, color blanco, diluidas con un 5% a 15% de diluyente, (rendimiento: 0,067 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación selladora para interior y exterior, formulada con resinas alídicas y pigmentos seleccionados, color blanco, para aplicar con brocha, rodillo o pistola, (rendimiento: 0,113 l/m²), sobre puertas de madera, etc, en interiores Presupuestos anteriores P3 P6	2	2,00	1,00	2,10	8,40			
		1	2,00	1,05	2,10	4,41			
							12,81	19,60	251,08
05326	m² Pintura tipo pizarra Aplicación manual de dos manos de pintura tipo pizarra color a elegir, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de yeso proyectado o placas de yeso laminado, vertical, de más de 3 m de altura. El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. Cross	1	2,50		1,50	3,75			
							3,75		59,44
							3,75	15,85	59,44
05017D	m² Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow Revestimiento mural Gerflor Manhattan 7611 Snow en paramentos verticales, fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares, cantoneras y piezas especiales para encuentros singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². pasillo entrada vestuarios	1			2,00	2,00			
		1	1,20		2,00	2,40			
		1	1,10		2,00	2,20			
		1	1,90		2,00	3,80			
		1	2,90		2,00	5,80			
		1	0,35		2,00	0,70			
		1	0,80		2,00	1,60			
		1	1,10		2,00	2,20			
		1	2,60		2,00	5,20			
							25,90	46,37	1.200,98

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN0517F	m² Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist Revestimiento mural Gerflor Manhattan 7721 Mist en paramentos verticales, fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares, cantoneras y piezas especiales para encuentros singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².								
	Presupuestos anteriores						206,88		
	peso libre / CROSS	1	10,80		1,00	10,80			
		1	66,30		1,00	66,30			
		1	15,80		1,00	15,80			
		1	16,20		1,00	16,20			
		1	9,80		1,00	9,80			
		1	26,20		1,00	26,20			
	pilares	3	2,95		1,00	8,85			
		1	2,95		2,50	7,38			
		1	3,55		1,00	3,55			
		1	3,80		1,00	3,80			
	Agility	1	13,00		2,00	26,00			
		1	0,90		2,00	1,80			
		1	1,90		2,00	3,80			
		1	3,40		1,00	3,40			
		1	3,20		1,00	3,20			
							206,88	46,37	9.593,03
PN0517G	m² Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk Revestimiento mural Gerflor Manhattan 7740 Fabric Silk en paramentos verticales, fijación con cola celulósica, soluble en agua, sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores, incluso pequeño material, mano de obra, elementos auxiliares, cantoneras y piezas especiales para encuentros singulares. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².								
	Presupuestos anteriores						119,50		
	entrada	1	2,70		1,00	2,70			
		1	3,10		1,00	3,10			
		1	2,95		1,00	2,95			
		1	5,45		1,00	5,45			
		1	1,05		1,00	1,05			
		1	6,10		1,00	6,10			
		1	4,90		1,00	4,90			
	Cardio	1	6,00		1,00	6,00			
		1	6,45		1,00	6,45			
		1	9,80		1,00	9,80			
		1	6,30		1,00	6,30			
		1	3,55		1,00	3,55			
	pasillo	1	8,25		1,00	8,25			
		1	6,45		1,00	6,45			
	fuelle	1	1,00		2,00	2,00			
	pasillo	1	4,10		1,00	4,10			
	peso libre	1	15,55		1,00	15,55			
		1	10,80		1,00	10,80			
		1	4,30		1,00	4,30			
	pilares	2	2,95		1,00	5,90			
		1	3,80		1,00	3,80			
							119,50	46,37	5.541,22
0602107	m Rodapié MDF prelacado 70x10 mm Rodapié de MDF hidrófugo, de 70x10 mm, prelacado en color según proyecto, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	--- GERFLOR 7611 ---								
	pasillo	1				1,00			
	entrada vestuarios	1	1,20			1,20			
		1	1,10			1,10			
		1	1,90			1,90			
		1	2,90			2,90			
		1	0,35			0,35			
		1	0,80			0,80			
		1	1,10			1,10			
		1	2,60			2,60			
	--- GERFLOR 7740 ---								
	entrada	1	2,70			2,70			
		1	3,10			3,10			
		1	2,95			2,95			
		1	5,45			5,45			
		1	1,05			1,05			
		1	6,10			6,10			
		1	4,90			4,90			
	Cardio	1	6,00			6,00			
		1	6,45			6,45			
		1	9,80			9,80			
		1	6,30			6,30			
		1	3,55			3,55			
	pasillo	1	8,25			8,25			
		1	6,45			6,45			
	fuelle	1	1,00			1,00			
	pasillo	1	4,10			4,10			
	peso libre	1	15,55			15,55			
		1	10,80			10,80			
		1	4,30			4,30			
	pilares	2	2,95			5,90			
		1	3,80			3,80			
	////////////////////////////////								
	AGILITY	1	6,55			6,55			
		1	14,20			14,20			
		1	6,50			6,50			
	OFICINA	1	13,50			13,50			
	PASILLO	1	6,65			6,65			
		1	6,10			6,10			
		1	1,80			1,80			
		1	0,50			0,50			
	*	1	30,00			30,00			
							217,25	13,00	2.824,25
0602112	m Rodapié MDF prelacado 120x10 mm								
	Rodapié de MDF hidrófugo, de 120x10 mm, prelacado en color según proyecto, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	ENMARCADO ENTRADAS								
	Sala Agility	2			2,40	4,80			
		1	1,35			1,35			
	Interior Agility	2			2,40	4,80			
		1	1,35			1,35			
							12,30	24,24	298,15
	TOTAL CAPÍTULO SG05 Revestimientos.....								59.253,31

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG06 Pavimentos									
05007	m² Umbral de piedra natural abujardada								
	Umbral para remate de puerta de entrada de piedra natural abujardada de 20 mm de espesor, empotrado en las jambas, cubriendo la rampa de acceso en la puerta de entrada; recibido con mortero de cemento industrial, con aditivo hidrófugo, M-10; y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para piedra natural. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.								
	SG3								
	zaguán entrada	2	1,60			3,20			
		1	1,40			1,40			
							4,60	84,89	390,49
06006B	m² Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm								
	Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm antracita, capacidad de absorción de agua E<0,5% , grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd>45, clase 3, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris con doble encolado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo L, color negro, para juntas de hasta 3 mm. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	SG1								
	vest.	1	57,50			57,50			
	PMR	1	13,50			13,50			
	limp	1	5,40			5,40			
	vest II	1	14,30			14,30			
		1	42,00			42,00			
							132,70	66,56	8.832,51
06007B	m Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm								
	Rodapié cerámico de gres porcelánico SALONI Menhir antracita, de 8 cm, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, C1 sin ninguna característica adicional y rejuntado con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color negro para juntas de 3 a 1,5 mm. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. No se colocará en la parte trasera de las taquillas.								
	SG1								
	MASC	1	22,80			22,80			
		1	3,40			3,40			
		1	5,20			5,20			
	deduc.taquillas	-1	4,60			-4,60			
		-1	5,00			-5,00			
		-1	2,20			-2,20			
		-1	1,15			-1,15			
		-1	0,70			-0,70			
		-1	1,15			-1,15			
	FEM	1	2,10			2,10			
		1	2,50			2,50			
		1	1,65			1,65			
		1	27,20			27,20			
		1	8,00			8,00			
	deduc. taquillas	-1	3,20			-3,20			
		-1	0,70			-0,70			
		-1	2,70			-2,70			
		-1	4,60			-4,60			
		-2	3,10			-6,20			
	PMR	1	3,95			3,95			
		1	3,55			3,55			
	LIMPIEZA	1	6,50			6,50			
							54,65	12,40	677,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
06014A4G	m² Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO Pavimento absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado SBR de GORILASTIC de 40mm. espesor HARDIMPACT u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, color según proyecto, de 1000x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	SC1	1	349,00			349,00			
		1	110,00			110,00			
	deduc. circulaciones	-1	56,00			-56,00			
							403,00	60,34	24.317,02
06014A4GMZR	m² Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO Pavimento MACIZO absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado SBR de GORILASTIC de 40mm. espesor HARDIMPACT u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, color ROJO según proyecto, de 1000x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	SC2	1	3,00	1,50		4,50			
							4,50	65,70	295,65
06014A4BG	m² Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO Pavimento absorbedor de impactos, formado por baldosas de caucho reciclado SBR de GORILASTIC de 40mm., espesor HARDIMPACT u otro fabricante siempre previa aceptación por parte de DF, color GRIS, de 1000x500x40 mm, recibidas con adhesivo especial de poliuretano bicomponente, sobre una superficie base. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	pasillo	1	56,50			56,50			
							56,50	60,63	3.425,60
06024	m Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm Perfil de transición entre pavimentos fabricado íntegramente en aluminio estrusionado, acabado plata mate, modelo "RAMPA MACIZA 2MM" de pletinas DICAR. Se medirá longitud realmente ejecutada según las especificaciones de proyecto								
	P-2	1	10,90			10,90			
		1	1,50			1,50			
		1	2,70			2,70			
							15,10	29,74	449,07
06030	m Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm Perfil en Z de transición para salvar desniveles entre pavimentos, fabricado íntegramente en aluminio estrusionado, acabado plata mate, incluso corte y pliegues, material de agarre y tomillería. Se medirá longitud realmente ejecutada según las especificaciones de proyecto.								
	P-1	2	1,80			3,60			
		1	15,60			15,60			
		1	18,90			18,90			
		1	10,80			10,80			
		2	1,80			3,60			
		1	1,10			1,10			
		1	2,35			2,35			
		1	2,55			2,55			
		1	4,35			4,35			
		1	1,30			1,30			
		2	1,80			3,60			
		2	1,00			2,00			
		1	1,15			1,15			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		2	1,80			3,60			
		1	1,05			1,05			
		1	1,60			1,60			
		1	1,10			1,10			
		3	1,00			3,00			
		2	1,70			3,40			
		1	1,00			1,00			
							85,65	31,12	2.665,43
060235	m Cinta para balizamiento amarilla y negra								
	Cinta adhesiva de señalización en vinilo a rayas amarillas y negra, de 15mm de anchura. Medida la longitud lineal realmente instalada.								
		1	10,90			10,90			
		1	1,50			1,50			
		1	2,70			2,70			
		1	3,50			3,50			
							18,60	6,12	113,83
06DELH07	m Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos								
	Demolición de encofrado de fábrica formado por ladrillo hueco sencillo de 7 cm de espesor, con medios manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye la limpieza para colocación de bandas de copoprén. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	EPS 2cm	83,3				83,30			
	RECYPREN 2cm	31,45				31,45			
							114,75	8,56	982,26
06PE02	m Banda de poliestireno expandido de 2 cm								
	Banda de panel rígido de poliestireno expandido de 20 mm de espesor y altura variable. Incluso colocación evitando contacto de mortero autonivelante y trasdosado acústico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	ESP 2cm.								
		1	2,60			2,60			
		1	3,30			3,30			
		1	3,45			3,45			
		1	8,85			8,85			
		1	5,00			5,00			
		1	3,05			3,05			
		1	1,75			1,75			
		1	6,90			6,90			
		1	1,25			1,25			
		1	11,30			11,30			
		2	7,60			15,20			
		1	1,80			1,80			
		1	17,05			17,05			
		1	1,80			1,80			
							83,30	2,59	215,75
PN06PE02COP2	m Banda de recypren de 2 cm								
	Banda de recypren de 20 mm de espesor y altura variable. Incluso colocación evitando contacto de mortero autonivelante. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					31,45			
	RECYPREN 2cm								
		1	1,80			1,80			
		1	1,50			1,50			
		1	11,00			11,00			
		1	2,35			2,35			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		1	2,55			2,55			
		1	4,35			4,35			
		1	1,25			1,25			
		2	1,00			2,00			
		1	1,10			1,10			
		1	3,55			3,55			
							31,45	3,23	101,58
PN06PE02COP	m Banda de recypren 3cm._BASE								
	Colocación de banda de recypren de 3cm. de espesor y 7cm. de ancho, sobre forjado en hueco generado por encofrado de ladrillo en juntas entre formación de suelos acústicos.								
	Presupuestos anteriores					114,75			
	EPS 2cm	83,3				83,30			
	RECYPREN 2cm	31,45				31,45			
							114,75	4,38	502,61
PC06PE02RELL	m Relleno hueco hormigón								
	Relleno de hormigón en hueco generado por encofrado de ladrillo en juntas entre formación de suelos acústicos, de 7cm. de espesor y altura variable, según planos de proyecto.								
	Presupuestos anteriores					114,75			
	EPS 2cm	83,3				83,30			
	RECYPREN 2cm	31,45				31,45			
							114,75	5,00	573,75
PCENCF02	m ENCOFRADO LADRILLO 7cm.								
	Encofrado de fábrica de 7 cm de espesor, realizada con ladrillo cerámico y recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para solera.								
	Presupuestos anteriores					114,75			
	EPS 2cm	83,3				83,30			
	RECYPREN 2cm	31,45				31,45			
							114,75	8,38	961,61
TOTAL CAPÍTULO SG06 Pavimentos									65.933,62

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG07 Carpinterías y Vidrios									
07002	m² Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico								
	Carpintería de aluminio lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama media, con rotura de puente térmico, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuestas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	P1	2	1,70		2,50	8,50			
	V1	1	3,30		1,50	4,95			
	V2	1	3,70		1,50	5,55			
	V3	1	3,70		1,50	5,55			
	V4	1	3,60		1,50	5,40			
	V5	1	1,25		1,50	1,88			
							31,83	285,94	9.101,47
07003	m² Carpintería aluminio lacado, gama básica								
	Carpintería de aluminio lacado especial, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, en cerramiento de zaguanes de entrada al edificio, formada por hojas fijas y practicables; certificado de conformidad marca de calidad QUALICOAT, gama básica, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210, con premarco; compuesta por perfiles extrusionados formando cercos y hojas de 1,5 mm de espesor mínimo en perfiles estructurales, herrajes de colgar, cerradura, manivela y abrepuestas, juntas de acristalamiento de EPDM, tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso silicona para sellado perimetral de las juntas exterior e interior, entre la carpintería y la obra. El precio no incluye el recibido en obra del premarco. Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	P2	1	0,93		2,17	2,02			
	P7	1	1,31		2,40	3,14			
	V6	1	1,00		1,50	1,50			
							6,66	259,92	1.731,07
0706551644	m² Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si								
	Doble acristalamiento laminar acústico, CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si, conjunto formado por vidrio exterior laminar acústico de 5+5 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 5 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior laminar acústico de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo; 36 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuíñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	P1	1	1,70		2,50	4,25			
	V1	1	3,30		1,50	4,95			
	V2	1	3,70		1,50	5,55			
	V3	1	3,70		1,50	5,55			
	V4	1	3,60		1,50	5,40			
	V5	1	1,25		1,50	1,88			
							27,58	381,79	10.529,77

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
07066	m² Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm de espesor unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuíado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	P2	1	0,93		2,17	2,02			
	P7	1	1,31		2,40	3,14			
	V6	1	1,00		1,50	1,50			
							6,66	128,00	852,48
PN070075-100	ud Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior Puerta interior corredera ciega, de una hoja de 210x92,5x4,5 cm, de tablero de MDF para dejar un paso de 82,5cm como mínimo, prelacada en color según Proyecto, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 120x35 mm; galces de MDF de 120x20 mm; tapajuntas de MDF de 100x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre (condena interior en aseos). Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					2,00			
	P3	2				2,00			
							2,00	668,51	1.337,02
07075-90AB	ud Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura Puerta interior abatible, ciega, de una hoja de 203x92,5x3,5 cm, de tablero de MDF, acabada en crudo para lacar en obra, con moldura de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 100x10 mm; con herrajes de colgar y de cierre y cerradura según proyecto. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	P6	1				1,00			
							1,00	647,29	647,29
07077-90AT	ud Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 925x2050 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color según proyecto, con cierrapuertas para uso moderado, barra antipánico, tapa ciega para la cara exterior. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	P9 (salida emerg.)	1				1,00			
							1,00	620,28	620,28
PN07077-100AT	ud Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico Puerta cortafuegos de acero galvanizado homologada, EI2 60-C5, de una hoja, 1025x2050 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color según proyecto, con cierrapuertas para uso moderado, tapa ciega para la cara exterior. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					1,00			
	P4 (instal)	1				1,00			
							1,00	699,78	699,78

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN07078-140AT	ud Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 140cm de paso s/barra an Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hoja de 83 mm de espesor, una de ellas de 825x2050mm y la otra de 625x2050mm, y altura de paso, acabado lacado en color según proyecto , formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro, con cierrapuertas para uso moderado, tapa ciega para la cara exterior. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Presupuestos anteriores 1,00 P5 (instal) 1 1,00						1,00	1.096,08	1.096,08
07078-160B	ud Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, según UNE-EN 1634-1, de dos hoja de 83 mm de espesor y 825x2050mm cada una, y altura de paso, acabado lacado en color según proyecto , formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso tres bisagras de doble pala regulables en altura, soldadas al marco y atornilladas a la hoja, según UNE-EN 1935, escudos, cilindro, llaves y manivelas antienganche RF de nylon color negro, con cerradura. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. P8 (salida emerg) 1 1,00						1,00	1.397,80	1.397,80
07025	ud Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio Muelle cierrapuertas aéreo sobre puerta de aluminio, para un uso frecuente. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. P1 2 2,00 P6 1 1,00 P7 1 1,00						4,00	133,27	533,08
12007	ud Electroimán para retención de puerta cortafuegos Electroimán para retención de puerta cortafuegos, de 24 Vcc y 590 N de fuerza máxima de retención, con caja de bornes de ABS, pulsador de desbloqueo y placa de anclaje articulada. Incluso elementos de fijación. P1 2 2,00 P2 1 1,00 P4 1 1,00 P5 2 2,00 P6 1 1,00 P7 1 1,00 P8 2 2,00 P9 1 1,00						11,00	108,80	1.196,80
07064	m² Espejo incoloro 5 mm Espejo incoloro, de 5 mm de espesor, con canteado perimetral y protegido con pintura de color plata en su cara posterior, fijado con masilla al paramento. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. E1 1 10,50 1,60 16,80 E2 4 2,00 1,60 12,80 E3 1 4,53 2,10 9,51 E4 1 2,50 2,10 5,25								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	E5	1	5,86		2,10	12,31			
	E6	1	0,80		0,80	0,64			
	E7	2	1,60		0,80	2,56			
							59,87	115,20	6.897,02
07023	m² Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación								
	Malla antipájaros simple torsión, de 10 mm de paso de malla y 1,1 mm de diámetro, acabado galvanizado y marco de perfil L 30.3 de acero galvanizado. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	*** REJILLAS ***								
		2	1,30		0,55	1,43			
		1	0,65		0,55	0,36			
							1,79	36,88	66,02
PN07026A2	m Doble pasamanos de acero c/ montantes								
	Barandilla de 90 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de doble pasamanos de tubo perfil hueco de acero laminado en frío de diámetro 50 mm a 90cm de altura y a 75cm de altura respectivamente y montantes de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 100 cm entre sí, fijados mediante anclaje químico con varillas roscadas. Se medirá, en la dirección del pasamanos, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores						4,40		
	B1	1	1,50			1,50			
		1	2,90			2,90			
							4,40	224,25	986,70
070278	m Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm								
	Doble pasamanos recto metálico, formado por tubo hueco de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero, a 90cm de altura y a 75cm de altura respectivamente, fijados mediante anclaje químico con varillas roscadas.. Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	B2	1	1,50			1,50			
		1	2,90			2,90			
		2	3,60			7,20			
							11,60	130,56	1.514,50
07022	m² Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores								
	Estructura decorativa separadora de zonas, en acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples rectangulares 100x30x2 mm, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en taller, para colocar con uniones soldadas en obra. Incluso posterior aplicación manual de dos manos de esmalte sintético de secado rápido, a base de resinas alquídicas, diferentes colores, acabado brillante, (rendimiento: 0,077 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación sintética antioxidante de secado rápido, a base de resinas alquídicas, color gris, acabado mate. Incluso rigidizadores y detalles de apoyos a suelo y/o paredes conforme a proyecto. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto tomándose la altura de medición la distancia desde la base hasta la altura del perfil de mayor altura.								
	valla separadora entrada	1	1,70		1,40	2,38			
							2,38	275,25	655,10
07039	ud Barra antipánico								
	Suministro e instalación de barra antipánico en hoja con cierre inferior y superior y superior, medida de alto 2500 mm. Medida la unidad realmente ejecutada								
	P1	2				2,00			
							2,00	104,83	209,66

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
074569	m² Celosía de lamas fijas orientadas 45° Celosía fija con sujeciones de aluminio y lamas orientadas de aluminio, de 80 mm de ancho, acabado lacado, montada mediante atornillado en obra de fábrica. *** REJILLAS ***	2	1,30		0,55	1,43			
		1	0,65		0,55	0,36			
							1,79	341,58	611,43
07018A	m² Soporte espejos con tablero MDF Soporte de espejos compuesto por tablero de fibras de madera y resinas sintéticas de densidad media (MDF), hidrófugo, sin recubrimiento, de 19 mm de espesor, clase resistente C18 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 según UNE-EN 351-1, trabajado en taller y el correcto transporte, atornillado a pared. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	E1	1	10,50	1,60	16,80			
		E2	4	2,00	1,60	12,80			
		E3	1	4,53	2,10	9,51			
		E4	1	2,50	2,10	5,25			
		E5	1	5,86	2,10	12,31			
							56,67	58,03	3.288,56
01234PP10	u Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas Suministro y colocación de portería aparcapatinetes con espacio para 10 patinetes, modelo E-Roller en acero zincado o acero inoxidable AISI 304, a elegir según indicaciones del cliente, de formas redondeadas que permite aparcar los scooters o patinetes manuales o eléctricos y además bloquearlos con la ayuda de un candado. Válido para patinetes de hasta 50 mm de diámetro de vástago. Incluso mano de obra, aparamenta y demás elementos para su correcta colocación y funcionamiento. Medida la unidades realmente ejecutada según proyecto.	1				1,00			
							1,00	536,36	536,36
PNBARAND	m Barandilla ac. inox Barandilla de acero inoxidable AISI 304, formado por montantes de tubo de acero de 45mm. de diámetro y 100cm. de altura. La parte central llevará una placa de policarbonato transparente. El pedestal del portillo se sujeta al suelo por la pletina de la base, mediante taco químico con varilla roscada y tuercas (8 o 10mm embutidos 15cm.), con el fin de que quede perfectamente fijado y prevenir problemas derivados de cabeceos y efecto palanca producidos por los usuarios. En caso de que la zona a donde vaya a ser instalado, tenga poca base de hormigón, o sea del tipo técnico, se aconseja efectuar la fijación a través de una base recibida al suelo de obra.	Presupuestos anteriores				0,90			
		B4	1	0,90		0,90			
							0,90	517,50	465,75
PNENCIM	m Repisa tablero fenólico Repisa de ventana de tablero fenólico HPL, de 13 mm de espesor, color a elegir, para remate interior de alfeizar de hueco de fachada. Presupuestos anteriores					15,55			
	interior ventanas fachada	V1	1	3,30		3,30			
		V2	1	3,70		3,70			
		V3	1	3,70		3,70			
		V4	1	3,60		3,60			
		V5	1	1,25		1,25			
							15,55	20,70	321,89
TOTAL CAPÍTULO SG07 Carpinterías y Vidrios.....									45.295,91

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG08 Instalación de saneamiento									
SG.08.01.003	u Conexión de instalación saneamiento interior existente								
	Conexión de la nueva red de saneamiento a la red actual existente (comunitaria o en interior de local) por medio de colectores enterrados o colgados de PVC u hormigón, en zonas comunes o privativas, incluso p.p. de trabajos de obra civil y medios auxiliares. Medido por cada punto de conexionado ejecutado								
		1				1,00			
							1,00	464,28	464,28
08040	m Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm								
	Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		10				10,00			
							10,00	18,38	183,80
08039	u Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm								
	Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm y con salida integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		7				7,00			
							7,00	61,03	427,21
08036	m Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa								
	Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 127 mm de ancho exterior, 100 mm de ancho interior y 95 mm de altura y una pendiente interior del 2 % hasta la conexión con el sumidero, con rejilla nervada de acero galvanizado, clase A-15 según UNE-EN 124, con sistema de fijación rápida por presión, colocada sobre forjado de hormigón o formación de pendientes. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción. Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	aseos M	4				4,00			
	aseos F	4				4,00			
	adaptados M	1				1,00			
	adaptados F								
							9,00	84,90	764,10
DEH023	u Calo en forjado existente D 115 mm								
	Calo en forjado existente de 115 mm de diámetro. Incluso, mano de obra y elementos auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1				1,00			
							1,00	79,79	79,79
08022A	m Colector enterrado PVC 50mm								
	Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 50 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		15				15,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							15,00	18,38	275,70
08016A	m Colector enterrado PVC 110 mm Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC, y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	36				36,00			
							36,00	28,03	1.009,08
08E125	m Colector enterrado PVC 125 mm Colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2% , para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC, y piezas especiales. El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	24				24,00			
							24,00	28,55	685,20
001569	u Arqueta de paso 60x60x60cm Arqueta de paso enterrada prefabricada de PVC de 60x60x60 cm de medidas interiores, completa: con tapa y marco para cierre hermético, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5. Medidas las unidades ejecutadas.	2				2,00			
							2,00	369,51	739,02
SG.08.01.025	u Arqueta sifónica 60x60x60cm Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 60x60x60 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco para cierre hermético y clapeta sifónica de PVC, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 20 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5. Medidas las unidades ejecutadas.	2				2,00			
							2,00	407,93	815,86
0156392	u Tapa hermética rellenable para arqueta Tapa hermética rellenable para arqueta tipo MACO Gama 700.000 o equivalente, para arqueta de 60x60cm de dimensiones, según norma UNE 1253. Medida la unidad totalmente ejecutada.	4				4,00			
							4,00	133,10	532,40
TOTAL CAPÍTULO SG08 Instalación de saneamiento									5.976,44

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG09 Instalación de fontanería y ACS									
SUBCAPÍTULO C009.1 Agua fría									
09000	u Certificación y legalización instalación fontanería								
	Certificación y legalización de la instalación de fontanería, incluyendo preparación, visado (si procede) y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes de boletines, proyectos actualizados con las modificaciones que surgieran durante la obra y cualquier otra documentación que fuera necesaria. Incluso presentación al cliente de planos en soporte DWG.	1				1,00			
							1,00		451,77
							1,00	451,77	451,77
08.02	u Instalación provisional de obra de fontanería								
	Instalación provisional de fontanería.	1				1,00			
							1,00		463,51
							1,00	463,51	463,51
09001	PA Acometida instalación fontanería, a justificar								
	Partida alzada de instalación de conexión con red de agua potable y elementos necesarios para el cumplimiento de la normativa de la empresa suministradora en el apartado de agua potable, distribución formada por módulo para contador, incluso llave de corte, filtro, puentes y elementos necesarios para cumplimiento de la empresa suministradora. No se incluye el conexionado del módulo contador con la red de distribución ni actuación exterior más allá del contador de aguas, trabajo que ejecutará la empresa suministradora. A justificar en obra.	1				1,00			
							1,00		365,70
							1,00	365,70	365,70
09002A	u Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M								
	Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M + cuadro TAL, Ref. 69481, compuesto por dos bombas eléctricas Espa modelo 25-5M, 1,25 CV, 230 V. Cuerpo de bomba, eje y turbinas en acero inoxidable AISI 304, difusores en tecnopolímero y soportes de aspiración e impulsión en acero gris de fundición. Capaz de ofrecer un caudal máximo unitario de 5,5 m3/h a una presión máxima de 66,5 mca, Incluso cuadro eléctrico para el control y protección de las dos bombas de 1,25 CV, 230 V, monofásico, incluyendo caja plástica, toma de control para boya, protección contra cortocircuito y sobrecarga, contadores de potencia, pilotos de señalización, maniobra en baja tensión, bornas de entrada y salida. Incluso colector de impulsión, 2 válvulas de esfera de 1 1/4", 2 válvulas de retención de 1 1/4, 2 presostatos, elementos de unión y enlace, todo ello montado sobre bancada. Medida la unidad instalada, probada y funcionando según especificaciones de proyecto.	1				1,00			
							1,00		4.335,98
							1,00	4.335,98	4.335,98
05.03.09B	u Depósito de membrana 200 litros								
	Depósito de membrana de 200 litros de capacidad, en acero pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial (no recambiable), con cámara de gas conteniendo nitrógeno a presión. Condiciones máximas de trabajo 10 bar y 120°C, incluso ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada. Ubicado según esquema de fontanería en planos de proyecto.	1				1,00			
							1,00		681,92
							1,00	681,92	681,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09071500	u Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF de polietileno reforzado con fibra de vidrio y resina eposi, con válvula electronica volumetrica con tiempos programables, caudal máximo de 5.000L/h para una dureza en BILBAO de unos 20 grados F, conexión mediante ByPass, y consumo de sal por regeneración/botella de 10 Kg. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Incluye primera carga de sal según fabricante. Ubicado según esquema de fontanería en planos de proyecto.	1				1,00	1,00		2.282,75
							1,00	2.282,75	2.282,75
05.03.0240	u Calderín de presión hidroneumático 40L Calderín de presión hidroneumático circular de acero de 40 litros de capacidad para colgar de forjado, con tapa del mismo material, incluso llaves de corte de esfera, tubería de polipropileno de 63 mm, grifo de latón de 1" y estructura de refuerzo inferior, totalmente instalado. Ubicado según esquema de fontanería en planos de proyecto.								
	Aseo masculino	2				2,00	2,00		648,96
							2,00	324,48	648,96
05.03.0210	u Calderín de presión hidroneumático 10L Calderín de presión hidroneumático circular de acero de 10 litros de capacidad para colgar de forjado, con tapa del mismo material, incluso llaves de corte de esfera, tubería de polipropileno de 63 mm y grifo de latón de 1", totalmente instalado. Ubicado según esquema de fontanería en planos de proyecto.								
	adaptados	1				1,00	1,00	182,49	182,49
10113	m Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm Bandeja metálica de varillas electrosoldadas con borde de seguridad redondeado, marca "Pensa" modelo "Rejiband", electrocincada, resistente a la corrosión clase 3, de dimensiones 60x300 mm, Ref. 60212300, para suspender de techos, con elemento separador interior de canal entre diferentes tipos de cables, varillas y piezas especiales necesarias. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	8				8,00	8,00		220,64
							8,00	27,58	220,64
090311	u Depósito auxiliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático Depósito de polietileno de alta densidad, 1000 l. Con válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la entrada y válvula de corte de compuerta de 1" DN 25 mm para la salida. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	2				2,00	2,00	1.216,80	2.433,60
PN008	m Tubería instalación interior PP-R, 50 mm Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 50x10,5 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					18,00			
		18				18,00	18,00	29,45	530,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09028	m Tubería instalación interior PP-R, 40 mm Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 40x6,7 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	34				34,00			
							34,00	32,02	1.088,68
09027	m Tubería instalación interior PP-R, 32 mm Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 32x5,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	9				9,00			
							9,00	25,70	231,30
09022	m Tubería instalación interior PP-R 25 mm Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	42				42,00			
	local						42,00	21,18	889,56
09026	m Tubería instalación interior PP-R, 20 mm Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 20x3,4 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	70				70,00			
							70,00	18,24	1.276,80
PN009	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 50 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado específico. . Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	18				18,00			
	Presupuestos anteriores						18,00		
							18,00	14,41	259,38
EN409	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 40 mm, formado por coquilla de espuma elastomérica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado específico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	34				34,00			
							34,00	6,88	233,92

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EN329	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 32 mm, formado por coquilla de espuma elástica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado específico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	9				9,00			
							9,00	5,99	53,91
EN259	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 25 mm, formado por coquilla de espuma elástica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado específico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	42				42,00			
							42,00	5,70	239,40
EN209	m Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm Aislamiento térmico flexible para tubería de diámetro 20 mm, formado por coquilla de espuma elástica a base de caucho sintético, en instalación de fontanería por el interior, de baja conductividad térmica 0.036 W/mK. Clasificación al Fuego BL-s3,d0. Espesor de aislamiento 9 mm, conforme a RITE. Totalmente instalada, incluye adhesivo de sellado específico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	70				70,00			
							70,00	5,29	370,30
05.03.01	u Purgador manual de aire Purgador manual de aire, incluso juntas, pequeño material y montaje. Medida la unidad totalmente ejecutada Producción de ACS	1				1,00			
							1,00		54,19
							1,00	54,19	54,19
TOTAL SUBCAPÍTULO C009.1 Agua fría.....									17.294,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C009.2 Agua caliente sanitaria									
092020	m Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	72				72,00			
							72,00	31,13	2.241,36
092032	m Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	26				26,00			
							26,00	40,10	1.042,60
FN-092050	m Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	32				32,00			
							32,00	42,79	1.369,28
FN-092051	m Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam Tubería general de distribución de A.C.S. formada por tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 50 mm de diámetro exterior, PN=20 atm, con aislamiento mediante espuma elastomérica de espesor 40mm conforme UNE-EN-ISO-15874, totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), y p.p de medios auxiliares. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	10				10,00			
							10,00		485,80
							10,00	48,58	485,80
09220	u Vaso de expansión cerrado 50 l Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 50 l. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00		387,85
							1,00	387,85	387,85
09221	u Bomba de circulación rotor húmedo 1" Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00		2.396,57
							1,00	2.396,57	2.396,57
08052	m Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm Conducto de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Aerotermos	5	3,00			15,00			
							15,00		551,85
							15,00	36,79	551,85
09230LTB	u Bomba de calor Ferroli 260LT								
	Bomba de calor aire-agua con acumulador integrado EGEA 260 LT de Ferroli con capacidad de 250 lit para producción de ACS. Instalación de pie. Incluye valvula de expansion termostatica que permite funcionamiento con temperaturas de aire de hasta -7°C sin apoyo eléctrico. Refrigerante ecológico R134a de bajo impacto ambiental. Desescarche activo con valvula de gas caliente. Posibilidad de conducir la entrada y la salida de aire (Ø 160 mm). Presion estatica disponible ventilador centrifugo EC : 200 Pa. Resistencia eléctrica de apoyo 1.500 W incluida de serie. Tarjeta WIFI incluida de serie. Control remoto mediante APP para smartphone. Producción de ACS hasta 62°C sólo con bomba de calor sin apoyo electrico. Intercambiador (condensador) de aluminio exterior al depósito. Doble ánodo de Magnesio para protección corrosión, de serie. Control con programa Antilegionela. Temperatura Maxima ACS con resistencia electrica: 75°C. Con entradas digitales para SMART GRID y para gestionar excedente de Energía Solar Fotovoltaica. Modos de funcionamiento: ECO - Automatico - Boost - Eléctrico. Opción OFF PEAK (para programar las horas de producción del equipo en las horas de menor coste eléctrico). Preparado para recirculacion de ACS y gestion bomba recirculación. Control con programación horaria y semanal. Modo vacaciones. Indicado para clima frío. Consumo electrico en calefaccion (sin resistencia) segun ISO 255-3 = 430 W. COP 4,23. Potencia Termica: 1.820 W. COP DHW (A7): 3,37 - COP DHW (A14): 3,90 según EN 16147:2017. Eficiencia en calefaccion: 139 % según: 2017/1369/UE - Clase Eficiencia Energetica A+. Dimensiones: 621 mm x 1.892 mm Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y funcionando, incluso elementos especificados en el manual de montaje (manguitos electrolíticos, válvulas reguladoras de presión de 7 bares y demás elementos indicados en el manual e indicados por el SAT) del equipo facilitado por el fabricante y asistencia SAT.								
		5				5,00			
							5,00	3.687,82	18.439,10
	TOTAL SUBCAPÍTULO C009.2 Agua caliente sanitaria								26.914,41
	SUBCAPÍTULO C009.3 Válvulas y elementos								
05.01.09	m Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám.								
	Colector en montaje superficial de longitud media 1m, realizada con tubería de polipropileno pp-r DN63 con p.p. De uniones soldadas por termofusion, p.p. De piezas especiales, 7 tomas ø20 + 1 toma ø32 , material de soldadura, elementos de sujeccion a paramentos, ayudas de albañilería y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.								
	Colectores	2				2,00			1.874,74
							2,00	937,37	1.874,74
09043	u Válvula de esfera 3/4" (20 mm)								
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	adaptado M	6				6,00			
	adaptado F								
	aseos M	6				6,00			
	aseos F	6				6,00			
	sala instalaciones	1				1,00			
	limpieza	2				2,00			
	aerotermos	5				5,00			
	fuelle	1				1,00			
							27,00	30,30	818,10
09044	u Válvula de esfera 1" (25 mm)								
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Byepass	2				2,00			
	Descalcificador	2				2,00			
	depositos	7				7,00			
	filtro	2				2,00			
	Aerotermos fria	5				5,00			
	Aerotermos RET	4				4,00			
	Adaptados F								
	Adaptados M	1				1,00			
	Aseos F	1				1,00			
	Aseos M	1				1,00	25,00		954,00
							25,00	38,16	954,00
09045	u Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm)								
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Aerotermos AFS								
	Colectores RET								
	Colectores ACS								
	Duchas femenina								
	Aseo femenino								
	Aseo masculino	1				1,00			
	Duchas masculina								
	Vest adapt F						1,00		51,20
							1,00	51,20	51,20
09046	u Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm)								
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Inodoro	6				6,00			
	Inodoro adaptado	1				1,00			
	Filtro autolimpiante								
	Descalcificador								
	Depósitos auxiliares								
	Depósito de membrana						7,00		467,32
							7,00	66,76	467,32
09047	u Válvula de esfera 2 " (50 mm)								
	Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 2 ". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Sala instalaciones	2				2,00			
							2,00		187,82
							2,00	93,91	187,82
09053	u Válvula de retención 1 1/4" (32 mm)								
	Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/4". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Aseo femenino	1				1,00			
	Aseo maculino	1				1,00			
	Bomba recirculación	1				1,00			
							3,00		140,37
							3,00	46,79	140,37
09053B	u Válvula de retención 1 1/2" (40 mm)								
	Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Filtro autolimpiante								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Descalcificador	1				1,00			
	Dep de membrana								
	Flux or F	1				1,00			
	Flux or M	1				1,00			
	By-pass	2				2,00			
	Duchas F	3				3,00			
	Duchas M	3				3,00	11,00		639,65
							11,00	58,15	639,65
090488	u Válvula de dureza residual								
	Válvula de regulación de dureza residual (Bypass). Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Descalcificador	1				1,00			
							1,00		276,38
							1,00	276,38	276,38
09073	u Llave de paso con grifo de vaciado 3/4"								
	Llave de paso con grifo de vaciado colocada en canalización de 3/4" (15/20 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según CTE/DB-HS-4, e instrucciones del fabricante. Se medirá la unidad realmente ejecutada.								
	Aerotermos	5				5,00			
	Depósitos	2				2,00			
	Coletores	2				2,00			
	Dep. membrana	1				1,00			
	Vaso expansión	1				1,00			
							11,00		659,45
							11,00	59,95	659,45
09061	u Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4"								
	Válvula termostática PRESTO 425IF . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		2				2,00			
							2,00	2.314,25	4.628,50
09061B	u Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4"								
	Válvula termostática ULTRAMIX TX91E . Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1				1,00			
							1,00	710,38	710,38
09058A	u Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm)								
	Válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 32 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 7 bar. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Aerotermos	5				5,00			
							5,00		1.449,10
							5,00	289,82	1.449,10
095326	u Válvula reguladora de caudal 1 1/2"								
	Válvula de regulación de caudal de 1 1/2". Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Aerotermo (ACS)	5				5,00			
							5,00		1.343,65
							5,00	268,73	1.343,65

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
05.03.04	u Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 Manómetro de esfera con escala de 0 a 10 kg/cm2, toma vertical para montaje roscado DN 15(1/2"), con tubo de cobre diam. 13/15 de conexionado con tubería a medir y juego de accesorios, para medir la temperatura de líquidos. Incluso pequeño material y montaje. medida la unidad ejecutada. Colectores 2 2,00 Grupo de presión 1 1,00 Descalcificador						3,00		412,08
							3,00	137,36	412,08
RO1	u Termómetro digital Mundocontrol FN-49 Termómetro digital mundocontrol fn-49 con escala -40 a 150°C, resolución 1°C, alimentación a 230v, montaje en superficie, sonda ptc (incluida). Incluso pequeño material y montaje Medida la unidad ejecutada. Marca/modelo: S.ESCODA o equivalente aprobado por la D.F. duchas M 2 2,00 duchas Adaptadas 2 2,00 duchas F 2 2,00						6,00		599,88
							6,00	99,98	599,88
009.4	u Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4", incluso valvulería y pequeño material según especificaciones de proyecto. Medida la unidad totalmente ejecutada y certificado según RD487/2002 legionella.	1				1,00			276,23
							1,00	276,23	276,23
09070	u Válvula de equilibrado estático 3/4" Válvula de equilibrado estático, campo de regulación de 0,13 a 5,9 m³/h, con cuerpo de bronce, tomas para medición de presión, volante con 40 posiciones de ajuste, válvula de purga, conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro y temperatura máxima de 110°C. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			276,44
							1,00	276,44	276,44
05.03.05	u Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120°C, toma vertical Termómetro ø100 con bulbo y capilar 0-120°C, toma vertical con soporte triangular para montaje roscado DN 15(1/2"), con tubo de cobre diam. 13/15 de conexionado con tubería a medir y juego de accesorios, para medir la temperatura de líquidos. Incluso pequeño material y montaje Medida la unidad ejecutada. Marca/modelo: S.ESCODA según especificaciones de proyecto o equivalente aprobado por la D.F. colectores 2 2,00						2,00	99,98	199,96
TOTAL SUBCAPÍTULO C009.3 Válvulas y elementos.....									15.965,25

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C009.4 Grifería y aparatos									
09401A	u Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS"								
	Lavabo de encimera Mediclinics SNR036CS, instalado sobre encimera (no incluida), con desagüe klic-klac de acabado cromado, incluso juego de fijación, kit rebosadero y silicona para sellado de juntas. El precio no incluye la encimera ni la grifería. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Vestuario femenino	2				2,00			
	Vestuario masculino	2				2,00			
	Vestuario adaptado	1				1,00			
	Vetuario personal								
							5,00		1.032,65
							5,00	206,53	1.032,65
09402B	u Inodoro "Roca Victoria" para fluxor								
	Inodoro Roca Victoria en porcelana con salida vertical u horizontal, color blanco, para fluxor, Ref. A344397000, blanco, dimensiones 355x485 mm, incluso tapa y asiento color blanco Supralit Ref. A801B6600B, elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Aseos F	2				2,00			
	Aseos M	2				2,00			
							4,00	289,98	1.159,92
09402AD	u Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado								
	Inodoro tanque bajo en porcelana, color blanco, para fluxor, Ref. A346237000, blanco, dimensiones 360x7005 mm, incluso tapa y asiento color blanco Supralit Ref. A80123A004, elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Adaptados	1				1,00			
							1,00	505,89	505,89
09424	u Rociador antivandálico ducha "Presto"								
	Rociador antivandálico ducha "Presto", Ref. 29305. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	adaptados	1				1,00			
							1,00	69,50	69,50
09420	u Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS								
	Grifería temporizada, de repisa, serie Presto 105 ECO L, Ref. 10900 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 15 segundos, caudal de 6 l/min; incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	aseos F	2				2,00			
	aseos M	2				2,00			
							4,00	114,53	458,12
09421A	u Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS								
	Grifería temporizada, de repisa, serie Presto 605 Palanca ECO, Ref. 10661 "PRESTO IBÉRICA", para lavabo, acabado cromado, aireador, con tiempo de flujo de 10 segundos, caudal de 2 l/min; incluso elementos de conexión, enlaces de alimentación flexibles de 1/2" de diámetro y 350 mm de longitud, válvulas antirretorno y dos llaves de paso. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	adaptadps	1				1,00			
							1,00	149,52	149,52

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
09425	u Grifería temporizada "Presto 712" Palanca Grifería temporizada Presto 712, Ref. 31686, de un agua para instalación mural, cierre automático 15s (+/-5s), con rompeaguas, apertura con palanca con rótula, caudal regulable por instalador, en latón cromado. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	adaptadps	1			1,00			
							1,00	140,40	140,40
09426	u Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" Grifería temporizada, instalación vista formada por fluxor para inodoro, de latón cromado, serie 1000 C Eco, modelo 15002 "PRESTO IBÉRICA" y elementos de conexión. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	adaptados	1			1,00			
	aseos F	2				2,00			
	aseos M	2				2,00			
							5,00	164,40	822,00
09404	u Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple Vertedero de porcelana sanitaria, de pie, modelo Garda "ROCA", color Blanco, de 420x500x445 mm, de 420x500x445 mm, de salida horizontal, con pieza de unión, rejilla de desagüe y juego de fijación, con rejilla de acero inoxidable, con almohadilla, para vertedero modelo Garda, equipado con grifo mural, para lavadero, de caño fijo, acabado cromado, modelo Brava. Incluso silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	Pileta	1			1,00			
							1,00		389,54
							1,00	389,54	389,54
09406	u Barra sujeción minusválidos para inodoro Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 790x130 mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor, con portarrollos de papel higiénico. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	adaptados	2			2,00			
							2,00	145,87	291,74
09407	u Asiento minusválidos para ducha Asiento para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, colocado en pared, abatible, de acero inoxidable AISI 304 acabado mate, de dimensiones totales 425x430 mm. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	adaptados	1			1,00			
							1,00	190,80	190,80
09408	u Pasamanos minusválidos para ducha Pasamanos para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, compuesto por pasamanos horizontal y vertical, colocado en pared, de aluminio y nylon, de 35 mm de diámetro. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	adaptados	1			1,00			
							1,00	238,80	238,80
09411	ud Secamanos Colocación de secamanos suministrado por la propiedad. Medida la unidad totalmente colocada y funcionando.	Vestuario femenino	1			1,00			
	Vestuario masculino	1				1,00			
							2,00		847,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							2,00	423,60	847,20
09465	u Kit de alarma para minusválidos								
	Sistema de alarma para minusválidos, compuesto por: por: kit wc accesible, caja superficie para el control de alarma del kit wc accesible y 2 ud caja superficie para pulsador reset y piloto luminoso del kit wc accesible tipo KSLBM-4 de GOLMAR. Medida la unidad instalada								
	adaptados	1				1,00			
							1,00	358,57	358,57
09405C	u Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C								
	Fuente de agua fría T-6ALV, de suelo, de 1230x325x340 mm, caudal de agua 30 litros/h, temperatura de salida del agua 8-12°C, regulable por termostato interior, con carcasa de acero inoxidable AISI 304, grifo rellena vasos y grifo surtidor con regulación de la altura de chorro, conexión rápida de 8 mm, desagüe de 22 mm de diámetro, alimentación monofásica a 230 V, potencia total 180 kW. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1				1,00			
							1,00		1.150,70
							1,00	1.150,70	1.150,70
09403	u Urinario "Roca Chic"								
	Urinario Roca Chic 22x22 cm, toma de agua exterior vertical, blanco, con manguito, tapón de limpieza, elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Adaptados	1				1,00			
							1,00	151,31	151,31
PN_PRESTO65	u Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65"								
	Columna de ducha con temporizador con pulsación antibloqueo, con función antilegionela, serie Conjunto 65 con rociador antivandalico "PRESTO IBÉRICA".								
	^Cierre automático: 30s (10s/+5s).								
	^Entrada macho G3/4.								
	^Apertura por pulsador. *Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo. *Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión y a las incrust								
	^Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C.								
	^Presión de uso recomendada: 1 5 bar.								
	^Accionamiento mediante pulsador.								
	^Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					8,00			
	Aseos F	4				4,00			
	Aseos M	4				4,00			
							8,00	307,89	2.463,12
	TOTAL SUBCAPÍTULO C009.4 Grifería y aparatos.....								10.419,78
	TOTAL CAPÍTULO SG09 Instalación de fontanería y ACS.....								70.594,30

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG10 Instalación de electricidad y telecomunicaciones									
SUBCAPÍTULO C10.1 Electricidad									
10100A	u Certificación y boletines de instalación electricidad Certificación de la instalación de electricidad y telecomunicaciones, preparación, y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes de boletines, contratación y coordinación con OCA para obtención de informe favorable, planos actualizados con las modificaciones que surgieran durante la obra y cualquier otra documentación que fuera necesaria. Incluso presentación al cliente de planos en soporte DWG.	1				1,00			
							1,00		1.255,84
							1,00	1.255,84	1.255,84
1013642	u Instalación provisional de obras Instalación provisional de electricidad, compuesta por luminarias estancas 2x36w de circuito RZ1-K (AS) (2x2,5)+TTx2,5mm2 Cu, cadenas para colocación de luminarias, y cuadros eléctricos de soporte y línea trifásica RZ1-K (AS) (4x10)+TTx10mm2 Cu, medida la unidad totalmente ejecutada hasta uno total de 4 cuadros eléctricos de soporte..	1				1,00			
							1,00		600,00
							1,00	600,00	600,00
101364	u Puesta en marcha de instalación de electricidad Puesta en marcha de toda la instalación de electricidad, con chequeo del correcto funcionamiento de todos los elementos, con las pruebas reglamentarias de estanqueidad y demás pruebas necesarias que indique el control de calidad para dar como favorable la instalación. Medida la unidad funcionando.	1				1,00			
							1,00		180,00
							1,00	180,00	180,00
10102	u Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm Cuadro general de baja tensión en armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP40, aislamiento clase II, de 1650x1000x250 mm. Con llave y toda la aparatenta necesaria conforme a esquema unifilar de proyecto, incluso rotulado y envolvente, incluso conexicionado con línea eléctrica interior. Se medirá la unidad instalada, probada y funcionando.	1				1,00			
							1,00		6.909,05
							1,00	6.909,05	6.909,05
10115	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x1,5+TTx1,5mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	3206				3.206,00			
							3.206,00	3,46	11.092,76
10116	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x2,5+TTx2,5mm2 mm2 de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	3008				3.008,00			
							3.008,00	4,10	12.332,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10117	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm², Cu Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2x4+TTx4mm ² mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	110				110,00			
							110,00	6,28	690,80
10120	m Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm², Cu Cable multipolar RZ1-K (libre de halógeno), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4x16+TTx16 mm ² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), incluso uniones, cajas de registro y empalme y pequeño material. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	320				320,00			
							320,00	14,96	4.787,20
10104	m Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 25 mm ² de sección, incluso conexionado a cuadro eléctrico. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	290				290,00			
							290,00	10,34	2.998,60
1046B010	u Toma de datos RJ45 Suministro y colocación de toma de datos RJ45, incluso incluso mecanismo de primera calidad con placa metálica de fijación, tipo base eléctrica simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos en color según proyecto, y p.p. de cajas de empotramiento, derivación; construido s/REBT. Medida la unidad totalmente ejecutada.								
	Tomos	6				6,00			
	otros	3				3,00			
	Reserva	2				2,00			
	puestos	12				12,00	23,00		1.525,36
							23,00	66,32	1.525,36
1046A10A	u Toma de corriente 16 A Toma de corriente de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm ² de sección nominal (fase, neutro y tierra) y aislamiento vv 750 v, incluido este cableado entubado hasta una longitud desde el mecanismo de 6 m, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad con placa metálica de fijación, tipo base eléctrica simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos en color según proyecto y p.p. de cajas de empotramiento, derivación; construido s/REBT. Medida la unidad instalada.	42				42,00			
							42,00	47,23	1.983,66
1046A10B	u Toma de corriente empotrada 16 A Toma de corriente estanca de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm ² de sección nominal (fase, neutro y tierra) y aislamiento vv 750 v, incluido este cableado entubado hasta una longitud desde el mecanismo de 6 m, empotrado y aislado bajo tubo de pvc flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera calidad con placa metálica de fijación, tipo base eléctrica simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos en color según proyecto, y p.p. de cajas de empotramiento, derivación; construido s/REBT. Medida la unidad instalada.	14				14,00			661,22
							14,00	47,23	661,22

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
1046A211A	u KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) Kit caja estanca de 2 módulos cableado interior totalmente instalada para montaje empotrado en suelo, compuesto por caja de conexiones para empotrar rectangular, portamecanismos para 2 módulos 47x47 para montaje de marco formado por puerta desmontable, marco y contramarco. 2 mecanismos con montaje directo sobre las cubetas (TC 16A + RJ-45 doble). Puerta con salidas de cables y tapa con placa metálica, y placas de suplemento metálica para el recubrimiento completo de las tapas de registro, tipo simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos de color según plano; incluso mano de obra. Medida la unidad colocada. Según REBT. Medida la unidad instalada.								
	F2 Tornos	3				3,00			
		2				2,00	5,00		564,40
							5,00	112,88	564,40
1046A642A	u KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) Kit caja estanca de tres módulos cableado interior totalmente instalada para colocar en paramento en superficie, compuesto por caja de conexiones para empotrar rectangular, portamecanismos para 6 módulos 47x47 para montaje de marco formado por puerta desmontable, marco y contramarco. 3 mecanismos con montaje directo sobre las cubetas (4xTC 16A + 4xRJ-45). Puerta con salidas de cables y tapa con placa metálica, y placas de suplemento metálica para el recubrimiento completo de las tapas de registro, tipo simon k45 o equivalente, con marco y mecanismos de color según plano; incluso mano de obra. Medida la unidad colocada. Según REBT. Medida la unidad instalada.								
	F1 Mostrador	2				2,00			
		1				1,00	3,00		403,02
							3,00	134,34	403,02
101141A	m Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas ligeras, modelo "INDUCANAL CLICK GC" o equivalente, de dimensiones 60x100 mm, para suspender de techos con varillas y piezas especiales necesarias, incluso tabique separador. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		150				150,00			
							150,00	33,42	5.013,00
10114A	m Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas ligeras, modelo "INDUCANAL CLICK GC" o equivalente, de dimensiones 60x200 mm, para suspender de techos con varillas y piezas especiales necesarias, incluso tabique separador. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		40				40,00			
							40,00	43,85	1.754,00
101142A	m Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC Bandeja de chapa de base embutida y ciega para cargas ligeras, modelo "INDUCANAL CLICK GC" o equivalente, de dimensiones 60x300 mm, para suspender de techos con varillas y piezas especiales necesarias, incluso tabique separador. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
		100				100,00			
							100,00	59,57	5.957,00
10316.2	u Latiguillo interconexión Fuerza / Datos Latiguillo de conexión (Fuerza / Datos) formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos, según EN 50288-6-1. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	Tornos	6				6,00			
							6,00		37,38
							6,00	6,23	37,38

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10108	m Tubo PVC rígido 25 mm, superficie Suministro e instalación en superficie de canalización de protección de cableado, formada por tubo de PVC rígido, blindado, enchufable, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con IP547. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	720				720,00			
							720,00	6,82	4.910,40
TOTAL SUBCAPÍTULO C10.1 Electricidad									63.656,49
SUBCAPÍTULO C10.2 Iluminación									
10202	u Centralización de encendidos Centralización de interruptores (hasta 24 encendidos) instalado con cable de cobre 1,5mm ² de sección nominal, empotrado y aislado con tubo de pvc flexible de 13mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería, según rebt, medida la unidad totalmente ejecutada.	1				1,00			
							1,00		1.233,91
							1,00	1.233,91	1.233,91
10201	u Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 Suministro e instalación de plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407, 20 W de superficie, cuerpo fabricado en aluminio y difusor en polimetilmetacrilato (PMMA), incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja o de techo según plano y lámpara de 20W de 4200 °K. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	50				50,00			
							50,00	72,10	3.605,00
10203	u Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led Suministro y montaje de regleta industrial Airfal Delta D0051L, para 1 tubo led, en chapa de acero prelacada. Dimensiones 1534x83x60 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja o de techo según plano y lámpara T8 de 20 W y 4200 °K. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	cardio	13			13,00			
			56			56,00			
							69,00	98,16	6.773,04
10204	u Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led Suministro y montaje de luminaria estanca Airfal Supra S0208L, para 1 tubo led, cuerpo de luminaria en ABS, difusor de policarbonato o acrílico, chasis interno en aluminio brillo, prensaestopas PG11, IP65. Dimensiones 1274x870x100 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja o de techo según plano y lámpara T8 de 20 W y 4200 °K. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	17				17,00			
							17,00	113,71	1.933,07
10203A	u Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm Suministro y montaje de regleta industrial Airfal Delta D0051L, para 1 tubo led, en chapa de acero prelacada. Dimensiones 1534x83x60 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja o de techo según plano y lámpara T8 de 20 W y 4200 °K. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	cuadrados	10			10,00			
							10,00	111,11	1.111,10

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10203B	u Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm Suministro y montaje de regleta industrial Airfal Delta D0050L, para 1 tubo led, en chapa de acero prelacada. Dimensiones 1233x83x60 mm, incluso driver externo, piezas especiales de cuelgue bajo bandeja o de techo según plano y lámpara T8 de 20 W y 4200 °K. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	cuadrados	10				10,00			
	cross	12				12,00			
							22,00	96,58	2.124,76
10205	u Alumbrado emergencia 60 lúmenes Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 60 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		2				2,00			
							2,00	56,38	112,76
10206	u Alumbrado emergencia 110 lúmenes Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 110 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		32				32,00			
							32,00	60,07	1.922,24
10205B	u Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia estanca, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 60 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades totalmente ejecutadas, conexionadas y funcionando según especificaciones de Proyecto.								
		8				8,00			
							8,00	58,02	464,16
10205BP1	u Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia AERLUX DL-110, permanente estanca, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 110 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades totalmente ejecutadas, conexionadas y funcionando según especificaciones de Proyecto.								
		5				5,00			
							5,00	72,39	361,95
10135	u Interruptor de superficie Interruptor unipolar (1P), intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y color según plano; instalación en superficie. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		9				9,00			
	Reserva	1				1,00			
							10,00		575,90
							10,00	57,59	575,90

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
10208	u Detector de movimiento Suministro e instalación en la superficie del techo de detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, formato extraplano, ángulo de detección de 360°, alcance de 7 m de diámetro a 2,5 m de altura, regulable en tiempo, en sensibilidad luminica y en distancia de captación, alimentación a 230 V y 50-60 Hz, poder de ruptura de 5 A a 230 V, con conmutación en paso por cero, recomendada para lámparas fluorescentes y lámparas LED, cargas máximas recomendadas: 1000 W para lámparas incandescentes, 250 VA para lámparas fluorescentes, 500 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 1000 W para lámparas halógenas, 200 VA para lámparas de bajo consumo, 200 VA para luminarias tipo Downlight, 200 VA para lámparas LED, temporización regulable digitalmente de 3 s a 30 min, sensibilidad luminica regulable de 5 a 1000 lux, temperatura de trabajo entre -10°C y 40°C, grado de protección IP20, de 120 mm de diámetro. Incluso sujeciones. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00	84,25	84,25
PN_TIRALED	mI Tira led IP65 en perfil U para exterior Sistema de Canal de Aluminio LED Plateado de Fácil Instalación con Difusor - Tira de Iluminación LED exterior IP65 14,4W 24V en Forma de U para Paredes, Escaleras y Techos, Incluye Tapas de Extremo y Clips de Montaje Presupuestos anteriores entrada					18,00 18,00			
		18				18,00	18,00	58,94	1.060,92
TOTAL SUBCAPÍTULO C10.2 Iluminación									21.363,06
SUBCAPÍTULO C10.3 Telecomunicaciones									
10301	pa Acometida Telecomunicaciones PA de conexionado de red interior de telecomunicaciones (RACK) con punto de conexión exterior, formado por registro de entrada, canalización y cableado, incluso conexionado y pruebas.	1				1,00			
							1,00		180,00
							1,00	180,00	180,00
10315	m Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	348				348,00			
							348,00	2,22	772,56
10317C	u Armario rack de telecomunicaciones U26 Armario rack U29 para telecomunicaciones, en acero laminado, puerta frontal de cristal templado con cerradura y ventilación lateral, puerta trasera en metal perforado con ventilación completa y cerradura, laterales en metal perforado con ventilación completa. Con paneles RJ45 para datos, cámaras IP, electrónica de red con conectividad de fibra óptica y enchufes necesarios. Incluso latiguillos, accesorios, conectores, pequeño material, ayudas, etiquetado y switch. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00		980,63
							1,00	980,63	980,63
103211	u Preinstalación control de acceso Preinstalación control de acceso, cableado y conexionado del sistema de lector de huellas	1				1,00			
							1,00		420,00
							1,00	420,00	420,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
103212	u Preinstalación tornos de acceso Preinstalación tornos de acceso, cableado y conexionado del sistema.	3				3,00	3,00		1.440,00
							3,00	480,00	1.440,00
07.04.04	u Registro enlace 450x450x120 mm. REGISTRO DE ENLACE DE 450x450x120 MM, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA; CONSTRUIDO SEGÚN REGLAMENTO DE ICT. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA	1				1,00	1,00		126,41
							1,00	126,41	126,41
10150	u Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso, suministrados en obra por terceros. Incluso replanteo, colocación, anclaje a suelo y elementos de fijación necesarios. Se medirá la unidad ejecutada.	1				1,00	1,00		264,00
							1,00	264,00	264,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C10.3 Telecomunicaciones									4.183,60
SUBCAPÍTULO C10.4 Audio y megafonía									
EXT021	m Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm² Circuito de sonido formado por cable 2x1.5 mm ² libre de oxígeno. Medida la unidad totalmente ejecutada.	640				640,00	640,00	1,82	1.164,80
EXT021B	m Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm² Circuito de sonido formado por cable 2x2.5 mm ² libre de oxígeno. Medida la unidad totalmente ejecutada.	220				220,00	220,00	2,30	506,00
EXT022	m Conducto PVC Flexible de 20mm Canalización para preinstalación de sonido formado por tubo corrugado de 20mm	480				480,00	480,00	1,56	748,80
02.06.06	m Tubo corrugado Diam 25mm Tubo corrugado de diámetro 25mm, con resistencia a compresión 320nW y al impacto 2J. Aislante no propagador de llama.	440				440,00	440,00	1,99	875,60
02.06.08	m Tubo corrugado Diam 35mm Tubo corrugado de diámetro 35mm, con resistencia a compresión 320nW y al impacto 2J. Aislante no propagador de llama.	10				10,00	10,00	2,12	21,20

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
02.06.07	m Tubo rígido PVC Diam 25mm Tubo rígido gris de pvc de 25 mm con manguito incluido apto para canalizaciones superficiales ordinarias fijas. Contruido según la norma une-en 61386-21, este tiene las siguientes características: Resistencia a la compresión >1250 newton, resistencia al impacto >2j a -5ºc, temperatura mínima y máxima de utilización -5 +60ºc, es un tubo rígido y curvable en caliente o mediante muelle, rigidez eléctrica >200v.	200				200,00			
							200,00	6,82	1.364,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C10.4 Audio y megafonía.....									4.680,40
TOTAL CAPÍTULO SG10 Instalación de electricidad y telecomunicaciones.....									93.883,55

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG11 Instalación de climatización y ventilación									
SUBCAPÍTULO C11.1 Equipos y conexiones									
11000A	u Certificación de instalación de climatización								
	Certificación de la instalación de climatización y ventilación, incluyendo preparación, y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes de boletines, proyectos actualizados con las modificaciones que surgieran durante la obra y cualquier otra documentación que fuera necesaria. Incluso presentación al cliente de planos en soporte DWG.								
		1				1,00			
							1,00		720,00
							1,00	720,00	720,00
PN_GSR18 1519	u Recuperador de calor GSR 18 15/19								
	Recuperador de calor GISER GSR 18 15/19, para un caudal máximo de 1.500/1.900 m3/h, con intercambiador de placas tipo "counterflow" de alta eficiencia (hasta el 84%), certificado por Eurovent, montados en cajas de acero galvanizado plastificado de color blanco, de doble pared con aislamiento interior termoacústico ininflamable (M0) de fibra de vidrio de 25 mm de espesor. Bocas de entrada y salida configurables, incluso filtros F6+F8 y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho ST+Sylomer ST-60, en mínimo 6 puntos de anclaje, si va colgado en techo y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho AMC 60+ Base rectangular + Sylomer si va apoyado en suelo y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo.. Temperatura mínima de aire exterior: -10°C. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones del Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					2,00			
	general	2				2,00			
							2,00	6.240,00	12.480,00
PN004.1	u Ventilador helicocentrífugo S&P o SODECA 125 mm								
	Ventilador helicocentrífugo de bajo perfil S&p TD-350/125 SILENT 3V o SODECA NEOLINEO 125, extremadamente silenciosos, fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado), cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en impulsión y descarga para reforzar la estanqueidad. Motor brushless de corriente continua, de alto rendimiento y bajo consumo, alimentación 230V±15% /50-60Hz, IP44, rodamientos a bolas y caja de bornes externa. Velocidad regulable 100% mediante potenciómetro ubicado en la caja de bornes o mediante control extern Entrada analógica para controlar el ventilador con una señal externa de 0-10V. Filtros F5+F6 Capacitados para trabajar de -20 a +40°C y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo y amortiguadores tipo AMC mecanocaucho ST+Sylomer ST-60, en mínimo 6 puntos de anclaje								
	Presupuestos anteriores					2,00			
	vestuario F	1				1,00			
	vestuario M	1				1,00			
							2,00	372,00	744,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	recuperadores centrifugas	2				2,00			
							3,00	204,00	612,00
11052	m Cable bus de comunicaciones Cable bus de comunicaciones, de manguera apantallado, de 2 hilos, de 1 mm ² de sección por hilo, sin polaridad. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto. general	1100				1.100,00			
							1.100,00	5,40	5.940,00
0803920B	m Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm de diámetro y una pendiente mínima de 2% en todo el recorrido, unión pegada con adhesivo, colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente instalado s/ CTE-HS-5 y UNE-EN 1329-1:2014. Se medirá en proyección horizontal la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 160					160,00			
							160,00	10,80	1.728,00
PN_AV36NMVE	u Conjunto exterior HAIER AV36NMVETA MRV 5-H Haier Unidad exterior para sistema MRV 5-H (volumen de refrigerante variable), bomba de calor con calefacción continua, modelo AV36NMVETA "HAIER" con certificación EUROVENT, para gas R-410A, formada por los módulos AV18NMVETA y AV18NMVETA, con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, alimentación trifásica (380V/50Hz), potencia frigorífica nominal 100,80 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), SEER 6,78, consumo eléctrico nominal en refrigeración 31,20 kW, rango de temperatura en refrigeración desde -5 hasta 52°C, potencia calorífica nominal 100,80 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), SCOP 4,15, consumo eléctrico nominal en calefacción 25,62 kW, rango de temperatura en calefacción desde -27 hasta 21°C, máximo de 59 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, 2 compresores DC full inverter, dimensiones 1410x1690x750 (x2) mm, peso 385 (x2) kg, presión sonora 64 dBA, caudal de aire 34000m³/h, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 110 m, tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, motores de ventiladores DC de alta eficiencia, condensador de aletas hidrófilas ranuradas de alta eficiencia, sensor de doble presión, tecnología de recuperación automática del refrigerante, conexión automática de las unidades interiores, equilibrado automático del aceite fácil acceso al panel de control y mantenimiento del sistema. Medida la unidad totalmente ejecutada y conexiónada, incluso amortiguadores tipo AMC mecano-caucho AMC 125+Base rectangular + Sylome si va apoyado en suelo y parte proporcional de medios de elevación (elementos auxiliares, grúa, etc) si fuesen necesarios según condicionantes del proyecto y ubicación del equipo. Presupuestos anteriores					1,00			
		1				1,00			
							1,00	31.080,00	31.080,00
PN_HAIERAS072	u Unidad interior split mural AS072MNERAC MRV Haier Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), tipo split mural modelo AS072MNERAC "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 2,2 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 550 m³/h, de dimensiones 855x208x280 mm, peso 9,9 kg, con ventilador de tres velocidades, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, filtro de aire, display LED integrado, control preciso 0,5°C, ecopilot, juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo YR-HRS01 (no incluido). Medida la unidad totalmente ejecutada y conexiónada. Presupuestos anteriores					1,00			
		1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00	920,40	920,40
PN_HAB182MCE u	Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MRERA(M) MRV								
	Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías panel mini, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo AB182MRERA(M) "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 30 dBA, caudal de aire a velocidad alta 700 m³/h, de 260x570x570 mm (de perfil bajo), peso 19 kg, con ventilador de tres velocidades, bomba de drenaje, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo clásico rectangular para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PB-620KB. Medida la unidad totalmente ejecutada, incluso conexionado, elementos auxiliares y accesorios según manual de montaje.								
	Presupuestos anteriores					3,00			
		3				3,00			
							3,00	1.098,00	3.294,00
PN_HAB242MRE u	Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MRERA MRV								
	Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías panel mini, adaptable a panel modular para techo estándar de 600x600 mm, modelo AB242MCERA(M) "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 1380 m³/h, de 260x570x570 mm (de perfil bajo), peso 6,5/9 kg, con ventilador de tres velocidades, bomba de drenaje, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, panel decorativo clásico rectangular para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PB-620KB. Medida la unidad totalmente ejecutada, incluso conexionado, elementos auxiliares y accesorios según manual de montaje.								
	Presupuestos anteriores					3,00			
		3				3,00			
							3,00	1.236,00	3.708,00
PN_HAB282MRE u	Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB282MRERA MRV								
	Unidad interior de aire acondicionado, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette de 4 vías panel round flow 360° (distribución radial del aire en 360°), modelo AB282MRE-RA "HAIER", para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 8,0 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 9,0 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), presión sonora a velocidad baja 31 dBA, caudal de aire a velocidad alta 1380 m³/h, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso 27 kg, con ventilador de tres velocidades, bomba de drenaje, módulo ON/OFF simple con contacto seco, tratamiento anti-corrosión de baterías Blue-Fin, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, con posibilidad de cerrar una o dos vías de impulsión para facilitar la instalación en ángulos y pasillos, incorpora panel decorativo round flow 360° para unidad de aire acondicionado de cassette de 4 vías, modelo PB-950KB(H).. Medida la unidad totalmente ejecutada, incluso conexionado, elementos auxiliares y accesorios según manual de montaje.								
	Presupuestos anteriores					8,00			
		8				8,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PN_HPB620KB	u Panel decorativo Round Flow 360° Cassette 4 vías Haier" 62x62						8,00	1.252,80	10.022,40
	Unidad de panel decorativo de cassette de 4 vías Mini 62x62 cm modelo PB-620KB, aplicable para modelos desde AB052MCERA(M) hasta AB182MCERA(M). Medida la unidad totalmente ejecutada								
	Presupuestos anteriores					1,00			
		1				1,00			
							1,00	114,00	114,00
PN_HPB920KB	u Panel decorativo Round Flow 360° Cassette 4 vías Haier" 92x92								
	Unidad de panel decorativo de cassette de 4 vías Mini 92x92 cm modelo PB-620KB, aplicable para modelos desde AB182MCERA(M) . Medida la unidad totalmente ejecutada								
	Presupuestos anteriores					14,00			
		14				14,00			
							14,00	148,80	2.083,20
PN_HCSA164DBTu	Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier"								
	Control centralizado, para máximo de 64 unidades interiores de aire acondicionado, con pantalla táctil TFT LCD de 5" con luz de fondo modelo HC-SA164DBT "Haier". Funciones de control individual, control de grupo y control central. Temporizador semanal. Teclas de gran tamaño. Nombre de la unidad y nombre del grupo de libre configuración. Cuatro fondos disponibles (centro comercial, hotel, oficina y hogar). Estado de información de unidades interiores. Backup de error histórico. Combinación con una pasarela HA-MA164AD para cada sistema MRV (máximo 32 exteriores). Compatible con equipos de Supermatch (debe utilizarse una pasarela YCJ-A002 por unidad interior). Medida la unidad totalmente ejecutada								
	Presupuestos anteriores					1,00			
		1				1,00			
							1,00	900,00	900,00
PN_HIWA164DBI	u Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier"								
	Módulo Wi-Fi modelo HI-WA164DBI "Haier" permite controlar las distintas funciones del equipo desde la distancia, a través de un smarphone o tablet. Control remoto: encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, ajuste de temperatura, swing. Control individual y de grupo. Integración en la nube, temporizador semanal. Compatible con las serie MRV a través de la app Haier AC. Medida la unidad totalmente ejecutada								
	Presupuestos anteriores					1,00			
		1				1,00			
							1,00	117,60	117,60
PN_HW-PA201ABu	Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier"								
	Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" con pantalla a color retroiluminada que indica del estado, funciones y otros detalles: encendido/apagado, modo, velocidad del ventilador, ajuste de temperatura y swing. Función de control de grupo máximo 16 unidades interiores. Sensibilidad 0,5°C.								
	Presupuestos anteriores					6,00			
		6				6,00			
							6,00	150,00	900,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C11.1 Equipos y conexiones.....									81.345,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO C11.2 Conexiones									
FQG-B335A	u Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B335A. Capacidad máxima de 33,5 kW. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor. Medida la unidad totalmente ejecutada.	9				9,00			
							9,00	168,00	1.512,00
FQG-B506A	u Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B506A. Capacidad mínima de 33,5 kW. Capacidad máxima de 50,6 Kw. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor.	4				4,00			
							4,00	180,00	720,00
FQG-B730A	u Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B730A. Capacidad mínima de 50,6 kW. Capacidad máxima de 73 Kw. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor. Medida la unidad totalmente ejecutada.	1				1,00			
							1,00	222,00	222,00
FQG-B1350A	u Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier Conjunto de dos juntas de derivación frigorífica, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo FQG-B1350A. Capacidad mínima de 50,6 kW. Capacidad máxima de 73 Kw. Compatible con MRV S y MRV 5 Bomba de Calor.	1				1,00			
							1,00	252,00	252,00
HZG-20B	u Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier Kit de conexión múltiple de módulos de 2 unidades exteriores para sistema MRV (Volumen de Refrigerante Variable) "Haier", modelo HZG-20B. Compatible con MRV 5 Bomba de Calor.	1				1,00			
							1,00	432,00	432,00
11158A5	m Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 5/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	32				32,00			
							32,00	114,00	3.648,00
11159A5	m Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI N°10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		14				14,00			
							14,00	102,00	1.428,00
11159A2	m Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 7/8" (22,20mm)								
	Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 3/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								
		13				13,00			
							13,00	109,20	1.419,60
11170A5	m Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 1/2" (12,7mm)								
	Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								
		10				10,00			
							10,00	51,60	516,00
11154A3	m Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 1/2" (12,7mm)								
	Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								
		7				7,00			
							7,00	42,00	294,00
11152A1	m Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm)								
	Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								
		12				12,00			
							12,00	33,60	403,20
11153A2	m Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm)								
	Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.								
		46				46,00			
							46,00	40,80	1.876,80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11151A1	m Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	3				3,00			
							3,00	36,00	108,00
11154A2	m Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	8				8,00			
							8,00	46,80	374,40
11157A4	m Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	4				4,00			
							4,00	64,80	259,20
11156A3	m Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	3				3,00			
							3,00	55,20	165,60
11155A2	m Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 3/8" (9,52mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	6				6,00			
							6,00	50,40	302,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11158A1	m Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 1/4" (6,32mm) Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 5/8" de diámetro y 1,25 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto.	6				6,00			
							6,00	96,00	576,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C11.2 Conexiones.....									14.509,20
SUBCAPÍTULO C11.3 Difusión									
11260	u Boca de extracción diam 100 mm Boca de ventilación en ejecución redonda adecuada para extracción, de 100 mm de diámetro, con regulación del aire mediante el giro del disco central. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	limpieza	1				1,00			
	adaptados M	1				1,00			
	aseos F	3				3,00			
	aseos M	3				3,00			
							8,00	26,40	211,20
11211	m2 Conducto de lana mineral "Climaver Neto" Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Neto "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por un complejo triplex aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft por el exterior y un tejido de vidrio acústico de alta resistencia mecánica (tejido NETO) por el interior. Incluida parte proporcional de junta flexible TECNA antivibratoria Mod BPU-25 y perfil PERFIVER H en las uniones con las unidades exteriores. Se medirá la superficie realmente ejecutada, medida a cara interior, según especificaciones del Proyecto.								
	general	492				492,00			
							492,00	45,60	22.435,20
PM0012	ml Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm a y mConductos de chapa galvanizada de 200 mm de diámetro y de 0,6 mm de espesor. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto. Completamente instalado.								
	Presupuestos anteriores					186,00			
	zonas humedas	186				186,00			
							186,00	38,40	7.142,40
PM0013	ml Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm a y mConductos de chapa galvanizada de 300 mm de diámetro y de 0,6 mm de espesor. Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones del Proyecto. Completamente instalado.								
	Presupuestos anteriores					26,00			
		26				26,00			
							26,00	42,00	1.092,00
1125520X10B	u Rejilla impulsión/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel Rejilla de retornado aluminio extruido, anodizado color negro mate, con lamas fijas, de 300x100mm, serie 20-45 de Madel con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		45				45,00			
							45,00	60,00	2.700,00

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
11255760X50	u Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm								
	Suministro y montaje de rejilla de interperie para instalaciones de ventilación, color a definir por dirección facultativa, formada por marco principal, lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x500mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, totalmente montada y conectada a la red de conductos. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	aerotermos	2					2,00		
	recuperadores	4					4,00		
	centrifugas								
							6,00	216,00	1.296,00
TOTAL SUBCAPÍTULO C11.3 Difusión.....									34.876,80
TOTAL CAPÍTULO SG11 Instalación de climatización y ventilación.....									130.731,60

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG12 Instalación de protección contra incendios									
03264	u Certificación de instalación de PCI Certificación de instalación de protección contra incendios, incluyendo preparación, y tramitación, hasta buen fin y ante los organismos competentes; incluso registro en industria por parte de la empresa instaladora. Se entregarán los planos actualizados as built en .pdf y .dwg al cliente.	1				1,00			
							1,00		889,90
							1,00	889,90	889,90
12001	PA Acometida instalación protección contra incendios, a justificar Partida alzada de instalación de conexión con red de agua contra incendios y elementos necesarios para el cumplimiento de la normativa de la empresa suministradora en el apartado de agua contra incendios, distribución formada por módulo para contador, incluso llave de corte, filtro, puentes y elementos necesarios para cumplimiento de la empresa suministradora. No se incluye el conexionado del módulo contador con la red de distribución ni actuación exterior más allá del contador de aguas, trabajo que ejecutará la empresa suministradora. A justificar en obra.	1				1,00			
							1,00		694,83
							1,00	694,83	694,83
12020	u Boca de incendio equipada Suministro e instalación en superficie de Boca de incendio equipada (BIE), de 25 mm (1") y de 660x660x215 mm, compuesta de: armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana de metacrilato de acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color blanco RAL 9010; devanadera metálica giratoria abatible 180° permitiendo la extracción de la manguera en cualquier dirección, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. Incluso accesorios y elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	3				3,00			
							3,00	540,03	1.620,09
12031C	u Depósitos para reserva agua PCI de 3000L Depósitos para reserva de agua contra incendios de 3000L de capacidad, prefabricados o ejecutados in situ de polietileno de alta densidad (PEAD), cerrados, de dimensiones Largo x Ancho x Alto (mm): 2230 x 995 x 1650, Incluso conexionado entre ellos, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. Medida la unidad totalmente ejecutada y conexionada.	4				4,00			
							4,00		8.607,16
							4,00	2.151,79	8.607,16
1203370B	u Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 Grupo de presión de agua contra incendios, modelo BOMDESA GIEU 12/70 formado por: una bomba principal vertical multicelular SB 750T, camisa exterior, impulsor, base portacierre y eje de acero inoxidable AISI 304, accionada por motor asíncrono de 2 polos de 4 kW, aislamiento clase F, protección IP55, eficiencia IE3, para alimentación trifásica a 230/400 V, una bomba auxiliar jockey MV 175T, con camisa externa de acero inoxidable AISI 304, eje de acero inoxidable AISI 416, cuerpos de aspiración e impulsión y contrabridas de hierro fundido, difusores de policarbonato con fibra de vidrio, accionada por motor eléctrico de 0,9 kW, depósito hidroneumático de 24 l, bancada metálica, válvulas de corte, antirretorno y de aislamiento, manómetros, presostatos, cuadro eléctrico de fuerza y control para la operación totalmente automática del grupo, soporte metálico para cuadro eléctrico, colector de impulsión, con caudalímetro para grupo contra incendios de tipo rotámetro de lectura directa, precisión del 10%, cuerpo acrílico y flotador de acero inoxidable. Incluso soportes, piezas especiales y accesorios. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,00		3.222,43
							1,00	3.222,43	3.222,43
09022	m Tubería instalación interior PP-R 25 mm Tubería de polipropileno PPR (copolímero Random), de 25x4,2 mm, PN=20 atm, conforme UNE-EN-ISO-15874; para tuberías de alimentación, distribución e interiores, de agua fría y/o ACS. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc), protección de tubo corrugado de polipropileno (azul/rojo) y p.p. de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-4. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.	16				16,00			
							16,00	21,18	338,88
12038	m Red de distribución de agua de 2" PP-R Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT), resistente al fuego, con aditivos que actúan como barrera de oxígeno, libre de halógenos, SDR7, de 2" de diámetro, unión por termofusión, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	28				28,00			
							28,00	52,22	1.462,16
12037	m Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT), resistente al fuego, con aditivos que actúan como barrera de oxígeno, libre de halógenos, SDR7,4, de 1 1/2" de diámetro, unión por termofusión, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.	36				36,00			
							36,00	47,00	1.692,00
12021	u Extintor polvo ABC polivalente 6kg Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	11				11,00			
							11,00	57,75	635,25
12022	u Extintor nieve carbónica CO2 5kg Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 5 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	1				1,00			
							1,00		115,81
							1,00	115,81	115,81
12023	u Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, Incluso elementos de fijación, según UNE 23033-1. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.	18				18,00			
							18,00	11,58	208,44
NEMOS	u Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm, Incluso elementos de fijación, según UNE 23033-1. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		24				24,00			
							24,00	11,58	277,92
12PUL-SETA	u Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia Tapa de Seta Rojo. Ui: 660V; Ith: 10A. Tipo de contacto Mushroom. Medido de la unidad totalmente ejecutada y funcionando.								
	tornos	1				1,00			
	recuperador	2				2,00	3,00		315,27
							3,00	105,09	315,27
12033	u Sellado de penetraciones: manguito cortafuego Sistema de sellado de penetraciones para protección pasiva contra incendios con manguito intumescente cortafuego, colocado alrededor de la tubería combustible de diámetro según tubería y plano, en paso de forjado o muro. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
	nuevos calos	1				1,00			
	techo local	20				20,00			
							21,00	102,17	2.145,57
12034	u Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes Sistema de sellado de paso de cables con aislamiento, de diámetro exterior menor o igual de 80 mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 200 mm de anchura y 200 mm de altura, por ambas caras, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 45, formado por 3 almohadillas intumescentes con propiedades ignífugas, de 300x170x30 mm, color blanco. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		2				2,00			
							2,00		225,74
							2,00	112,87	225,74
1200-6	u Central de detección automática de incendios de 6 zonas Central de detección automática de incendios, convencional, microprocesada, de 6 zonas de detección, con caja metálica y tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería, panel de control con indicador de alarma y avería y conmutador de corte de zonas. Incluso baterías. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		1				1,00			
							1,00		702,14
							1,00	702,14	702,14
12003	u Detector óptico de humos Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, formado por un elemento sensible a humos claros, para alimentación de 12 a 30 Vcc, con doble led de activación e indicador de alarma color rojo, salida para piloto de señalización remota y base universal. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		29				29,00			
							29,00	66,65	1.932,85
12004	u Pulsador de alarma, con tapa Pulsador de alarma convencional de rearme manual, de ABS color rojo, protección IP41, con led indicador de alarma color rojo y llave de rearme, con tapa de metacrilato. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								
		3				3,00			
							3,00	55,59	166,77
12005	u Sirena Suministro e instalación en paramento interior/exterior de sirena electrónica, de color rojo, con señal acústica y visual, alimentación a 24 Vcc, potencia sonora de 100 dB a 1 m y consumo de 14 mA. Incluso elementos de fijación. Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.								

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
		4				4,00			
							4,00	122,98	491,92
PN_CABLEPCI	m Cableado apantallado 1,5 mm ² + PVC RIGIDO								
	Cableado formado por cable unipolar ES07Z1-K (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm ² de sección apantallado, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación y tubo protector RIGIDO de PVC desde bandeja a punto. Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.								
	Presupuestos anteriores					856,00			
		856				856,00			
							856,00	6,33	5.418,48
TOTAL CAPÍTULO SG12 Instalación de protección contra incendios.....									31.163,61

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG13 Gestión de residuos									
14001	u Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3								
	Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto.								
	a justificar	40				40,00			
							40,00	256,76	10.270,40
TOTAL CAPÍTULO SG13 Gestión de residuos.....									10.270,40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO SG14 Seguridad y salud									
10.01	ud SEGURIDAD Y SALUD								
	Ejecución del Estudio de Seguridad y Salud incluido en proyecto, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte de la dirección facultativa del Plan de Seguridad y Salud elaborado por la constructora, incluyendo en principio: instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.	1				1,00			
							1,00	1.725,00	1.725,00
	TOTAL CAPÍTULO SG14 Seguridad y salud.....								1.725,00
	TOTAL.....								863.752,20